

積算内訳書

1. 工事名

工事名	R 7 枚方上流河川公園維持作業
工事地名	(自) 大阪府枚方市出口地先 (至) 大阪府枚方市岡地先

2. 工事内容

1) 事務所名	淀川河川事務所	河川公園課
2) 主 工 種	公園工事	
3) 工 期	365日間	自 令和 7年 4月 1日 至 令和 8年 3月31日
4) 工事概要		

積算内訳書

工事名	R 7 枚方上流河川公園維持作業					
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳		
河川維持	式	1	25,005,945			
高水敷管理工	式	1	23,239,009			
除草工	式	1	21,150,770	高水敷除草	893,000	m2
				大型自走式 機械除草(3連ロータリーモア) ;		
				高水敷除草	58,000	m2
				肩掛式 ; 飛散防止措置含む		
				集草	231,000	m2
				ハンドガイト式 ;		
				防火帯除草	1,000	m2
				ハンドガイト式 ; 集草含む		
				積込・荷卸	231,000	m2
				運搬(堤防除草)	231,000	m2
				刈草 ;		
処分費	式	1	528,000	除草処分	33	t
				刈草 ;		
施設撤去・復旧工	式	1	815,976	普通作業員	18	人
				ダンプトラック	44	時間
				2t積級 ; 運転費、燃料費、損料、損耗費含む		
				クレーン付きトラック	15	時間
				4t積2.9t吊 ; 運転費、燃料費、損料含む		
施設撤去・復旧工	式	1	390,135	普通作業員	6	人
				ダンプトラック	15	時間
				2t積級 ; 運転費、燃料費、損料、損耗費含む		
				クレーン付きトラック	5	時間
				4t積2.9t吊 ; 運転費、燃料費、損料含む		
駐車場整備工	式	1	179,775	路盤	50	m2
				再生クラッシュ RC-30 仕上り厚150mm ;		
				表層	50	m2
				再生密粒度アスファルト混合物(20) 仕上り厚50mm ; フ		
				ォラムコート含む		
				縁石	10	m
				150×150×600 ; 基礎材、コンクリート、敷モルタル、目		

積算内訳書

工事名	R 7 枚方上流河川公園維持作業				
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳	
				地モルタル含む	
芝養生工	式	1	1,434	抜根 ；集草含む	20 m2
地被類植付工	式	1	139,950	張芝 張芝工 100m2未満；	50 m2
伐木除根工	式	1	19,969	伐木・伐竹(複合) 伐木(機械施工)；集積、積込含む 伐木伐竹運搬 幹； 伐木伐竹運搬 枝葉；	100 m2 2 m3 2 m3
処分費	式	1	13,000	処分費 幹； 処分費 枝葉；	1 t 1 t
清掃工	式	1	1,279,332		
塵芥処理工	式	1	500,219	堆積塵芥収集(機械処理) 可燃廃棄物；分別、積込、運搬含む 堆積塵芥収集(人力処理) 可燃廃棄物；分別、積込、運搬含む 堆積塵芥収集(機械処理) 不燃廃棄物；分別、積込、運搬含む 堆積塵芥収集(人力処理) 不燃廃棄物；分別、積込、運搬含む 堆積塵芥収集(機械処理) 混合廃棄物；分別、積込、運搬含む 堆積塵芥収集(人力処理) 混合廃棄物；分別、積込、運搬含む	1 m3 1 m3 1 m3 1 m3 1 m3 1 m3 50 m3
処分費	式	1	708,000	処分費 可燃廃棄物 (機械処理)； 処分費 可燃廃棄物 (人力処理)；	1 m3 1 m3

積算内訳書

工事名	R 7 枚方上流河川公園維持作業					
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳		
				処分費 不燃廃棄物（機械処理）；	1	m3
				処分費 不燃廃棄物（人力処理）；	1	m3
				処分費 混合廃棄物；	51	m3
排水施設清掃工	式	1	71, 113	側溝清掃(人力) 無蓋；	10	m
				側溝清掃(人力) 有蓋 コンクリート蓋；	10	m
				側溝清掃(人力) 有蓋 鋼蓋(ボルト締無)；	10	m
				側溝清掃(人力) 有蓋 鋼蓋(ボルト締有)；	10	m
				枿清掃 有蓋 土砂厚 25cm未満；	10	箇所
雑作業工	式	1	331, 604			
労務費	式	1	194, 320	普通作業員	2	人
				軽作業員	2	人
				特殊作業員	2	人
				造園工	2	人
機械運転費	式	1	99, 284	バックホ 山積0.13m3；運転費、燃料費、損料含む	2	時間
				バックホ 山積0.28m3；運転費、燃料費、損料含む	2	時間
				バックホ 山積0.45m3；運転費、燃料費、損料含む	2	時間
				ダンプトラック 2t積級；運転費、燃料費、損料、損耗費含む	2	時間
				ダンプトラック 4t積級；運転費、燃料費、損料、損耗費含む	2	時間
				クレーン付きトラック 2t積2.0t吊；運転費、燃料費、損料含む	2	時間

積算内訳書

工事名	R 7 枚方上流河川公園維持作業			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
				クレーン付きトラック 4t積2.9t吊；運転費、燃料費、損料含む
処分費	式	1	38,000	2 時間 2 t 1 t 2 t
仮設工	式	1	156,000	
交通管理工	式	1	156,000	交通誘導警備員 10 人日
直接工事費	式	1	25,005,945	
共通仮設費	式	1	2,309,000	
共通仮設費（率計上）	式	1	2,309,000	
純工事費	式	1	27,314,945	
現場管理費	式	1	9,950,000	
工事原価	式	1	37,264,945	
一般管理費等	式	1	7,085,055	
工事価格	式	1	44,350,000	