

積算内訳書

1. 工事名

工事名	R 7 中流域右岸河川公園維持作業
工事地名	(自) 大阪府摂津市一津屋地先 (至) 大阪府高槻市大塚地先

2. 工事内容

1) 事務所名	淀川河川事務所	河川公園課
2) 主 工 種	公園工事	
3) 工 期	365日間	自 令和 7年 4月 1日 至 令和 8年 3月31日
4) 工事概要		

積算内訳書

工事名	R 7 中流域右岸河川公園維持作業					
工事区分・工種・種別		単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳	
河川維持		式	1	34,827,211		
高水敷管理工		式	1	33,052,826		
除草工		式	1	29,905,960	高水敷除草	1,517,000m2
					大型自走式 機械除草(3連ロータリー等)；	
					高水敷除草	30,000m2
					肩掛式；飛散防止措置含む	
					集草	292,000m2
					ハンドガイト式；	
					防火帯除草	42,000m2
					ハンドガイト式；集草含む	
					積込・荷卸	292,000m2
					運搬(堤防除草)	160,000m2
					刈草 高槻市域；	
					運搬(堤防除草)	132,000m2
					刈草 摂津市域；	
処分費		式	1	476,220	除草処理	34t
					刈草 高槻市域；	
					除草処理	28t
					刈草 摂津市域；	
高水敷整正工		式	1	253,700	不陸整正	1,000m2
					補修材無し；防塵処理、敷均し、締固め含む	
施設撤去・復旧工		式	1	1,416,528	普通作業員	32人
					ダンプトラック	76時間
					2t積級；運転費、燃料費、損料、損耗費含む	
					クレーン付きトラック	24時間
					4t積2.9t吊；運転費、燃料費、損料含む	
施設撤去・復旧工		式	1	622,638	普通作業員	10人
					ダンプトラック	22時間
					2t積級；運転費、燃料費、損料、損耗費含む	
					クレーン付きトラック	8時間
					4t積2.9t吊；運転費、燃料費、損料含む	

積算内訳書

工事名	R 7 中流域右岸河川公園維持作業					
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳		
駐車場整備工	式	1	185,620	路盤 再生クラッシャー RC-30 仕上り厚150mm ;	50	m2
				表層 再生密粒度アスファルト混合物(20) 仕上り厚50mm ; フ ライムコート含む	50	m2
				縁石 150×150×600 ; 基礎材、コンクリート、敷モルタル、目 地モルタル含む	10	m
芝養生工	式	1	1,434	抜根 ; 集草含む	20	m2
地被類植付工	式	1	139,950	張芝 張芝工 100m2未満 ;	50	m2
伐木除根工	式	1	23,236	伐木・伐竹(複合) 伐木(機械施工) ; 集積、積込含む	80	m2
				伐木伐竹運搬 幹 高槻市域 ;	2	m3
				伐木伐竹運搬 幹 摂津市域 ;	2	m3
				伐木伐竹運搬 枝葉 高槻市域 ;	2	m3
				伐木伐竹運搬 枝葉 摂津市域 ;	2	m3
処分費	式	1	27,540	処分費 幹 高槻市域 ;	1	t
				処分費 幹 摂津市域 ;	1	t
				処分費 枝葉 高槻市域 ;	1	t
				処分費 枝葉 摂津市域 ;	1	t
清掃工	式	1	1,240,431			
塵芥処理工	式	1	507,698	堆積塵芥収集(機械処理) 可燃廃棄物 高槻市域 ; 分別、積込、運搬含む	1	m3

積算内訳書

工事名	R 7 中流域右岸河川公園維持作業					
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳		
				堆積塵芥収集(人力処理)	10	m3
				可燃廃棄物 高槻市域；分別、積込、運搬含む		
				堆積塵芥収集(機械処理)	1	m3
				可燃廃棄物 摂津市域；分別、積込、運搬含む		
				堆積塵芥収集(人力処理)	1	m3
				可燃廃棄物 摂津市域；分別、積込、運搬含む		
				堆積塵芥収集(機械処理)	1	m3
				不燃廃棄物 高槻市域；分別、積込、運搬含む		
				堆積塵芥収集(人力処理)	1	m3
				不燃廃棄物 高槻市域；分別、積込、運搬含む		
				堆積塵芥収集(機械処理)	1	m3
				不燃廃棄物 摂津市域；分別、積込、運搬含む		
				堆積塵芥収集(人力処理)	1	m3
				不燃廃棄物 摂津市域；分別、積込、運搬含む		
				堆積塵芥収集(機械処理)	1	m3
				混合廃棄物 高槻市域；分別、積込、運搬含む		
				堆積塵芥収集(人力処理)	20	m3
				混合廃棄物 高槻市域；分別、積込、運搬含む		
				堆積塵芥収集(機械処理)	1	m3
				混合廃棄物 摂津市域；分別、積込、運搬含む		
				堆積塵芥収集(人力処理)	20	m3
				混合廃棄物 摂津市域；分別、積込、運搬含む		
処分費	式	1	661,620	処分費	6	t
				可燃廃棄物 高槻市域；		
				処分費	2	m3
				可燃廃棄物 摂津市域；		
				処分費	2	m3
				不燃廃棄物 高槻市域；		
				処分費	2	m3
				不燃廃棄物 摂津市域；		
				処分費	21	m3
				混合廃棄物 高槻市域；		
				処分費	21	m3
				混合廃棄物 摂津市域；		

積算内訳書

工事名	R 7 中流域右岸河川公園維持作業					
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳		
排水施設清掃工	式	1	71,113	側溝清掃(人力) 無蓋；	10	m
				側溝清掃(人力) 有蓋 コンクリート蓋；	10	m
				側溝清掃(人力) 有蓋 鋼蓋(ボルト締無)；	10	m
				側溝清掃(人力) 有蓋 鋼蓋(ボルト締有)；	10	m
				桟清掃 有蓋 土砂厚 25cm未満；	10	箇所
雑作業工	式	1	377,954			
労務費	式	1	194,320	普通作業員	2	人
				軽作業員	2	人
				特殊作業員	2	人
				造園工	2	人
機械運転費	式	1	99,284	バックホ 山積0.13m3；運転費、燃料費、損料含む	2	時間
				バックホ 山積0.28m3；運転費、燃料費、損料含む	2	時間
				バックホ 山積0.45m3；運転費、燃料費、損料含む	2	時間
				ダンプトラック 2t積級；運転費、燃料費、損料、損耗費含む	2	時間
				ダンプトラック 4t積級；運転費、燃料費、損料、損耗費含む	2	時間
				クレーン付きトラック 2t積2.0t吊；運転費、燃料費、損料含む	2	時間
				クレーン付きトラック 4t積2.9t吊；運転費、燃料費、損料含む	2	時間
処分費	式	1	84,350	処分費 幹 高槻市域；	2	t
				処分費 幹 摂津市域；	2	t

積算内訳書

工事名	R 7 中流域右岸河川公園維持作業			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
				処分費 根 高槻市域； 1 t
				処分費 根 摂津市域； 1 t
				処分費 枝葉 高槻市域； 2 t
				処分費 枝葉 摂津市域； 2 t
仮設工	式	1	156,000	
交通管理工	式	1	156,000	交通誘導警備員 10 人日
直接工事費	式	1	34,827,211	
共通仮設費	式	1	3,161,000	
共通仮設費（率計上）	式	1	3,161,000	
純工事費	式	1	37,988,211	
現場管理費	式	1	13,413,000	
工事原価	式	1	51,401,211	
一般管理費等	式	1	9,508,789	
工事価格	式	1	60,910,000	