

積算内訳書

1. 工事名

工事名	R 7 下流域河川公園維持作業
工事地名	(自) 大阪府大阪市福島区海老江地先 (至) 大阪府守口市外島町地先

2. 工事内容

1) 事務所名	淀川河川事務所	河川公園課
2) 主 工 種	公園工事	
3) 工 期	365日間	自 令和 7年 4月 1日 至 令和 8年 3月31日
4) 工事概要		

積算内訳書

工事名	R 7 下流域河川公園維持作業				
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳	
河川維持	式	1	34,630,261		
高水敷管理工	式	1	32,698,335		
除草工	式	1	30,071,970	高水敷除草	1,365,000 m2
				大型自走式 機械除草(3連ロータリー等) ;	
				高水敷除草	49,400 m2
				ハトガイト式 ;	
				高水敷除草	91,500 m2
				肩掛式 ; 飛散防止措置含む	
				集草	340,000 m2
				ハトガイト式 ;	
				防火帯除草	4,800 m2
				ハトガイト式 ; 集草含む	
				進入路除草	300 m2
				肩掛式 ; 飛散防止措置、集草含む	
				積込・荷卸	340,000 m2
				運搬(堤防除草)	81,000 m2
				刈草 福島管内 ;	
				運搬(堤防除草)	259,000 m2
				刈草 毛馬管内 ;	
処分費	式	1	523,520	除草処理	4 t
				刈草 福島管内 ;	
				除草処理	60 t
				刈草 毛馬管内 ;	
高水敷整正工	式	1	253,700	不陸整正	1,000 m2
				補修材無し ; 防塵処理、敷均し、締固め含む	
施設撤去・復旧工	式	1	881,440	普通作業員	16 人
				ダンプトラック	50 時間
				2t積級 ; 運転費、燃料費、損料、損耗費含む	
				クレーン付きトラック	25 時間
				4t積2.9t吊 ; 運転費、燃料費、損料含む	
施設撤去・復旧工	式	1	554,280	普通作業員	8 人
				ダンプトラック	20 時間

積算内訳書

工事名	R 7 下流域河川公園維持作業					
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳		
駐車場整備工	式	1	180,525	2t積級；運転費、燃料費、損料、損耗費含む クレーン付きトラック	10	時間
				4t積2.9t吊；運転費、燃料費、損料含む		
				路盤 再生クワッシャー RC-30 仕上り厚150mm；	50	m2
				表層 再生密粒度アスファルト混合物(20) 仕上り厚50mm；フ ライムコート含む	50	m2
芝養生工	式	1	1,434	縁石 150×150×600；基礎材、コンクリート、敷モルタル、目 地モルタル含む	10	m
				抜根 ；集草含む	20	m2
地被類植付工	式	1	139,950	張芝 張芝工 100m2未満；	50	m2
伐木除根工	式	1	26,076	伐木・伐竹(複合) 伐木(機械施工)；集積、積込含む	80	m2
				伐木伐竹運搬 幹 福島管内 左岸；	2	m3
				伐木伐竹運搬 幹 福島管内 右岸；	2	m3
				伐木伐竹運搬 枝葉 福島管内 左岸；	2	m3
				伐木伐竹運搬 枝葉 福島管内 右岸；	2	m3
				伐木伐竹運搬 幹 毛馬管内 左岸；	2	m3
				伐木伐竹運搬 幹 毛馬管内 右岸；	2	m3
				伐木伐竹運搬 枝葉 毛馬管内 左岸；	2	m3
				伐木伐竹運搬 枝葉 毛馬管内 右岸；	2	m3

積算内訳書

工事名	R 7 下流域河川公園維持作業					
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳		
処分費	式	1	65,440	処分費 幹 福島管内 左岸；	1	t
				処分費 幹 福島管内 右岸；	1	t
				処分費 枝葉 福島管内 左岸；	1	t
				処分費 枝葉 福島管内 右岸；	1	t
				処分費 幹 毛馬管内 左岸；	1	t
				処分費 幹 毛馬管内 右岸；	1	t
				処分費 枝葉 毛馬管内 左岸；	1	t
				処分費 枝葉 毛馬管内 右岸；	1	t
清掃工	式	1	1,318,722			
塵芥処理工	式	1	564,889	堆積塵芥収集(機械処理) 可燃廃棄物 福島管内 左岸；分別、積込、運搬 含む	1	m3
				堆積塵芥収集(人力処理) 可燃廃棄物 福島管内 左岸；分別、積込、運搬 含む	1	m3
				堆積塵芥収集(機械処理) 可燃廃棄物 福島管内 右岸；分別、積込、運搬 含む	1	m3
				堆積塵芥収集(人力処理) 可燃廃棄物 福島管内 右岸；分別、積込、運搬 含む	1	m3
				堆積塵芥収集(機械処理) 可燃廃棄物 毛馬管内 左岸；分別、積込、運搬 含む	1	m3
				堆積塵芥収集(人力処理)	1	m3

積算内訳書

工事名		R 7 下流域河川公園維持作業			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳	
				可燃廃棄物 毛馬管内 左岸；分別、積込、運搬 含む 堆積塵芥収集(機械処理)	1 m3
				可燃廃棄物 毛馬管内 右岸；分別、積込、運搬 含む 堆積塵芥収集(人力処理)	1 m3
				可燃廃棄物 毛馬管内 右岸；分別、積込、運搬 含む 堆積塵芥収集(機械処理)	1 m3
				不燃廃棄物 福島管内 左岸；分別、積込、運搬 含む 堆積塵芥収集(人力処理)	1 m3
				不燃廃棄物 福島管内 左岸；分別、積込、運搬 含む 堆積塵芥収集(機械処理)	1 m3
				不燃廃棄物 福島管内 右岸；分別、積込、運搬 含む 堆積塵芥収集(人力処理)	1 m3
				不燃廃棄物 福島管内 右岸；分別、積込、運搬 含む 堆積塵芥収集(機械処理)	1 m3
				不燃廃棄物 毛馬管内 左岸；分別、積込、運搬 含む 堆積塵芥収集(人力処理)	1 m3
				不燃廃棄物 毛馬管内 左岸；分別、積込、運搬 含む 堆積塵芥収集(機械処理)	1 m3
				不燃廃棄物 毛馬管内 右岸；分別、積込、運搬 含む 堆積塵芥収集(人力処理)	1 m3
				不燃廃棄物 毛馬管内 右岸；分別、積込、運搬 含む 堆積塵芥収集(機械処理)	1 m3
				混合廃棄物 福島管内 左岸；分別、積込、運搬	1 m3

積算内訳書

工事名	R 7 下流域河川公園維持作業					
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳		
				含む 堆積塵芥収集(人力処理)	1	m3
				混合廃棄物 福島管内 左岸；分別、積込、運搬		
				含む 堆積塵芥収集(機械処理)	1	m3
				混合廃棄物 福島管内 右岸；分別、積込、運搬		
				含む 堆積塵芥収集(人力処理)	15	m3
				混合廃棄物 福島管内 右岸；分別、積込、運搬		
				含む 堆積塵芥収集(機械処理)	1	m3
				混合廃棄物 毛馬管内 左岸；分別、積込、運搬		
				含む 堆積塵芥収集(人力処理)	15	m3
				混合廃棄物 毛馬管内 左岸；分別、積込、運搬		
				含む 堆積塵芥収集(機械処理)	1	m3
				混合廃棄物 毛馬管内 右岸；分別、積込、運搬		
				含む 堆積塵芥収集(人力処理)	15	m3
				混合廃棄物 毛馬管内 右岸；分別、積込、運搬		
処分費	式	1	682,720	処分費	1	t
				可燃廃棄物 福島管内；		
				処分費	1	t
				不燃廃棄物 福島管内；		
				処分費	1	t
				可燃廃棄物 毛馬管内；		
				処分費	1	t
				不燃廃棄物 毛馬管内；		
				処分費	2	m3
				混合廃棄物 福島管内 左岸；		
				処分費	16	m3
				混合廃棄物 福島管内 右岸；		

積算内訳書

工事名	R 7 下流域河川公園維持作業					
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳		
排水施設清掃工	式	1	71, 113	処分費	16	m3
				混合廃棄物 毛馬管内 左岸；		
				処分費	16	m3
				混合廃棄物 毛馬管内 右岸；		
排水施設清掃工	式	1	71, 113	側溝清掃(人力)	10	m
				無蓋；		
				側溝清掃(人力)	10	m
				有蓋 コンクリート蓋；		
				側溝清掃(人力)	10	m
				有蓋 鋼蓋(ボルト締無)；		
				側溝清掃(人力)	10	m
排水施設清掃工	式	1	71, 113	有蓋 鋼蓋(ボルト締有)；		
				桧清掃	10	箇所
				有蓋 土砂厚 25cm未満；		
雑作業工	式	1	457, 204			
労務費	式	1	194, 320	普通作業員	2	人
				軽作業員	2	人
				特殊作業員	2	人
				造園工	2	人
機械運転費	式	1	99, 284	バックホ	2	時間
				山積0.13m3；運転費、燃料費、損料含む		
				バックホ	2	時間
				山積0.28m3；運転費、燃料費、損料含む		
				バックホ	2	時間
				山積0.45m3；運転費、燃料費、損料含む		
				ダンプトラック	2	時間
				2t積級；運転費、燃料費、損料、損耗費含む		
				ダンプトラック	2	時間
				4t積級；運転費、燃料費、損料、損耗費含む		
機械運転費	式	1	99, 284	クレーン付きトラック	2	時間
				2t積2.0t吊；運転費、燃料費、損料含む		
				クレーン付きトラック	2	時間
機械運転費	式	1	99, 284	4t積2.9t吊；運転費、燃料費、損料含む		

積算内訳書

工事名	R 7 下流域河川公園維持作業					
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳		
処分費	式	1	163,600	処分費	2	t
				幹 福島管内 左岸；		
				処分費	2	t
				幹 福島管内 右岸；		
				処分費	1	t
				根 福島管内 左岸；		
				処分費	1	t
				根 福島管内 右岸；		
				処分費	2	t
				枝葉 福島管内 左岸；		
				処分費	2	t
				枝葉 福島管内 右岸；		
				処分費	2	t
				幹 毛馬管内 左岸；		
				処分費	2	t
				幹 毛馬管内 右岸；		
処分費	1	t				
根 毛馬管内 左岸；						
処分費	1	t				
根 毛馬管内 右岸；						
処分費	2	t				
枝葉 毛馬管内 左岸；						
処分費	2	t				
枝葉 毛馬管内 右岸；						
仮設工	式	1	156,000			
交通管理工	式	1	156,000	交通誘導警備員	10	人日
直接工事費	式	1	34,630,261			
共通仮設費	式	1	3,128,000			
共通仮設費（率計上）	式	1	3,128,000			

積算内訳書

[illegible]