

積算内訳書

1. 工事名

工事名	R 7 枚方下流河川公園維持作業
工事地名	(自) 大阪府守口市外島町地先 (至) 大阪府寝屋川市木屋元町地先

2. 工事内容

1) 事務所名	淀川河川事務所	河川公園課
2) 主 工 種	公園工事	
3) 工 期	365日間	自 令和 7年 4月 1日 至 令和 8年 3月31日
4) 工事概要		

積算内訳書

工事名	R 7 枚方下流河川公園維持作業				
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳	
河川維持	式	1	47,253,747		
高水敷管理工	式	1	45,600,464		
除草工	式	1	38,412,660	高水敷除草	1,471,000 m2
				大型自走式 機械除草(3連ロータリー等)；	
				高水敷除草	170,000 m2
				肩掛式；飛散防止措置含む	
				集草	352,000 m2
				ハトガイト式；	
				防火帯除草	10,000 m2
				ハトガイト式；集草含む	
				進入路除草	1,000 m2
				肩掛式；飛散防止措置、集草含む	
				積込・荷卸	352,000 m2
				運搬(堤防除草)	163,000 m2
				刈草 守口市域；	
				運搬(堤防除草)	189,000 m2
				刈草 寝屋川市域；	
処分費	式	1	1,600,000	除草処理	30 t
				刈草 守口市域；	
				除草処理	70 t
				刈草 寝屋川市域；	
高水敷整正工	式	1	253,700	不陸整正	1,000 m2
				補修材無し；防塵処理、敷均し、締固め含む	
施設撤去・復旧工	式	1	1,409,980	普通作業員	38 人
				ダンプトラック	61 時間
				2t積級；運転費、燃料費、損料、損耗費含む	
				クレーン付きトラック	16 時間
				4t積2.9t吊；運転費、燃料費、損料含む	
施設撤去・復旧工	式	1	648,530	普通作業員	12 人
				ダンプトラック	20 時間
				2t積級；運転費、燃料費、損料、損耗費含む	
				クレーン付きトラック	5 時間

積算内訳書

工事名	R 7 枚方下流河川公園維持作業					
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳		
				4t積2.9t吊；運転費、燃料費、損料含む		
駐車場整備工	式	1	3,081,396	不陸整正	1,330	m2
				補足材無し；		
				路盤	1,380	m2
				再生クラッシャー RC-30 仕上り厚150mm；		
				表層	50	m2
				再生密粒度アスファルト混合物(20) 仕上り厚50mm；フ °ライムコート含む		
				表層	1,330	m2
				再生密粒度アスファルト混合物(20) 仕上り厚50mm；フ °ライムコート含む		
				縁石	10	m
				150×150×600；基礎材、コンクリート、敷モルタル、目 地モルタル含む		
				溶融式区画線	100	m
				溶融式手動 実線 15cm 厚1.5mm 排水性舗装無 ；		
芝養生工	式	1	1,434	抜根	20	m2
				；集草含む		
地被類植付工	式	1	139,950	張芝	50	m2
				張芝工 100m2未満；		
伐木除根工	式	1	23,454	伐木・伐竹(複合)	80	m2
				伐木(機械施工)；集積、積込含む		
				伐木伐竹運搬	2	m3
				幹 守口市域；		
				伐木伐竹運搬	2	m3
				幹 寝屋川市域；		
				伐木伐竹運搬	2	m3
				枝葉 守口市域；		
				伐木伐竹運搬	2	m3
				枝葉 寝屋川市域；		
処分費	式	1	29,360	処分費	1	t
				幹 守口市域；		

積算内訳書

工事名	R 7 枚方下流河川公園維持作業					
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳		
				処分費 幹 寝屋川市域；	1	t
				処分費 枝葉 守口市域；	1	t
				処分費 枝葉 寝屋川市域；	1	t
清掃工	式	1	1,124,779			
塵芥処理工	式	1	431,986	堆積塵芥収集(機械処理) 可燃廃棄物 守口市域；分別、積込、運搬含む	1	m3
				堆積塵芥収集(人力処理) 可燃廃棄物 守口市域；分別、積込、運搬含む	1	m3
				堆積塵芥収集(機械処理) 可燃廃棄物 寝屋川市域；分別、積込、運搬含む	1	m3
				堆積塵芥収集(人力処理) 可燃廃棄物 寝屋川市域；分別、積込、運搬含む	1	m3
				堆積塵芥収集(機械処理) 不燃廃棄物 守口市域；分別、積込、運搬含む	1	m3
				堆積塵芥収集(人力処理) 不燃廃棄物 守口市域；分別、積込、運搬含む	1	m3
				堆積塵芥収集(機械処理) 不燃廃棄物 寝屋川市域；分別、積込、運搬含む	1	m3
				堆積塵芥収集(人力処理) 不燃廃棄物 寝屋川市域；分別、積込、運搬含む	1	m3
				堆積塵芥収集(機械処理) 混合廃棄物 守口市域；分別、積込、運搬含む	1	m3
				堆積塵芥収集(人力処理) 混合廃棄物 守口市域；分別、積込、運搬含む	20	m3
				堆積塵芥収集(機械処理) 混合廃棄物 寝屋川市域；分別、積込、運搬含む	1	m3

積算内訳書

工事名	R 7 枚方下流河川公園維持作業					
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳		
				む 堆積塵芥収集(人力処理) 混合廃棄物 寝屋川市域；分別、積込、運搬含 む	20	m3
処分費	式	1	621,680	処分費 可燃廃棄物 守口市域； 処分費 可燃廃棄物 寝屋川市域(機械処理)； 処分費 可燃廃棄物 寝屋川市域(人力処理)； 処分費 不燃廃棄物 守口市域(機械処理)； 処分費 不燃廃棄物 守口市域(人力処理)； 処分費 不燃廃棄物 寝屋川市域(機械処理)； 処分費 不燃廃棄物 寝屋川市域(人力処理)； 処分費 混合廃棄物 守口市域； 処分費 混合廃棄物 寝屋川市域；	1	t
排水施設清掃工	式	1	71,113	側溝清掃(人力) 無蓋； 側溝清掃(人力) 有蓋 コンクリート蓋； 側溝清掃(人力) 有蓋 鋼蓋(ボルト締無)； 側溝清掃(人力) 有蓋 鋼蓋(ボルト締有)； 枿清掃 有蓋 土砂厚 25cm未満；	10	m
雑作業工	式	1	372,504			

積算内訳書

工事名	R 7 枚方下流河川公園維持作業					
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳		
労務費	式	1	194,320	普通作業員	2	人
				軽作業員	2	人
				特殊作業員	2	人
				造園工	2	人
機械運転費	式	1	99,284	バックホ	2	時間
				山積0.13m3；運転費、燃料費、損料含む		
				バックホ	2	時間
				山積0.28m3；運転費、燃料費、損料含む		
				バックホ	2	時間
				山積0.45m3；運転費、燃料費、損料含む		
				ダンプトラック	2	時間
				2t積級；運転費、燃料費、損料、損耗費含む		
				ダンプトラック	2	時間
				4t積級；運転費、燃料費、損料、損耗費含む		
				クレーン付きトラック	2	時間
				2t積2.0t吊；運転費、燃料費、損料含む		
				クレーン付きトラック	2	時間
				4t積2.9t吊；運転費、燃料費、損料含む		
処分費	式	1	78,900	処分費	2	t
				幹 守口市域；		
				処分費	2	t
				幹 寝屋川市域；		
				処分費	1	t
				根 守口市域；		
				処分費	1	t
				根 寝屋川市域；		
				処分費	2	t
				枝葉 守口市域；		
				処分費	2	t
				枝葉 寝屋川市域；		
仮設工	式	1	156,000			
交通管理工	式	1	156,000	交通誘導警備員	10	人日

積算内訳書

工事名	R 7 枚方下流河川公園維持作業			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
直接工事費	式	1	47,253,747	
共通仮設費	式	1	4,115,000	
共通仮設費（率計上）	式	1	4,115,000	
純工事費	式	1	51,368,747	
現場管理費	式	1	17,246,000	
工事原価	式	1	68,614,747	
一般管理費等	式	1	12,165,253	
工事価格	式	1	80,780,000	