

積算内訳書

1. 工事名

工事名	大宮東地区北側盛土整備工事
工事地名	大阪府大阪市旭区大宮地先

2. 工事内容

1) 事務所名	淀川河川事務所 沿川整備課		
2) 主 工 種	河川工事		
3) 工 期	295日間	自	令和 7年 5月 9日
		至	令和 8年 2月27日
4) 工事概要			

積算内訳書

工事名	大宮東地区北側盛土整備工事					
工事区分・工種・種別		単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳	
築堤・護岸		式	1	129,786,932		
河川土工		式	1	71,909,100		
盛土工 (ICT)		m3	15,500	71,580,000	路体 (築堤) 盛土 (ICT)	1 式
					土砂等運搬	1 式
					土砂 (岩塊・玉石混り土含む) ;	
					積込 (ルーズ)	1 式
					土砂 土量50,000m3未満 ;	
法面整形工 (ICT)		式	1	329,100	法面整形 (盛土部) (ICT)	600 m2
					法面締固め無し ;	
擁壁工		式	1	51,994,848		
作業土工		式	1	576,762	; 床掘り、埋戻し含む	
帯鋼補強土壁・アンカー補強土壁工		式	1	46,941,221	補強土壁基礎	59 m
					300×600 18-8-40 (高炉) ; コンクリート、型枠、目地材含む	
					補強土壁壁面材組立・設置	433 m2
					帯鋼補強土壁 ; コンクリートパネル、透水防砂材、水平目地材、ガセットプレート含む	
					補強材取付	9,476 m
					帯鋼補強土壁 ; ストリップ、ボルト・ナット含む	
					まき出し・敷均し、締固め	1,530 m3
					帯鋼補強土壁 ;	
					採取土盛土材	1 式
					土砂 (盛土用) ; 積込み、土砂等運搬含む	
					壁面排水層	200 m3
					再生クラッシュラン RC-40 ;	
					基盤排水層	330 m3
					再生クラッシュラン RC-40 ; 吸出し防止材含む	
					ドレーン	230 m3
					スクリーニングス ; 吸出し防止材含む	
					目地板	0.8 m2

積算内訳書

工事名	大宮東地区北側盛土整備工事				
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳	
				瀝青繊維質目地板t=20；	
補強盛土工	式	1	4,476,865	ｼﾞｵﾌｾｷｽﾀｲﾙ壁面材組立・設置	69 m2
				鋼製ユニット；鋼製ユニット含む	
				ｼﾞｵﾌｾｷｽﾀｲﾙ敷設	633 m2
				；壁面強化材、連結金具、固定ﾋﾞﾆｰﾙ含む	
				まき出し・敷均し、締固め	320 m3
				；水平排水材含む	
付帯設備工	式	1	2,868,654	採取土盛土材	1 式
				土砂(盛土用)；積込み、土砂等運搬含む	
				基盤排水層	50 m3
付属物工	式	1	2,868,654	再生ｸﾗｯｼﾞｬﾗﾝ RC-40；吸出し防止材含む	
				ベースコンクリート	6 箇所
				1700×1700×300 18-8-40(高炉)；型枠含む	
				さや管(下段)	6 本
				SKK400 φ1100×t10×3000；ストリップ 取付金具、 吊り金具、基礎部固定金具含む	
				さや管(中段)	6 本
排水構造物工	式	1	102,330	SKK400 φ1100×t10×2000；溶接含む	
				さや管(上段)	7 本
				SKK400 φ1100×t10×3000；溶接含む	
				補強材取付	608 m
排水工	式	1	102,330	さや管；ストリップ、ﾎﾞﾙﾄ・ﾅｯﾄ含む	
				縦排水管	1 箇所
				VP φ150；ｼｬｯﾄ、90° ﾎﾞﾙﾄ含む	
仮設工	式	1	2,912,000	縦排水管	1 箇所
				VP φ300；ｼｬｯﾄ、90° ﾎﾞﾙﾄ含む	

積算内訳書

工事名	大宮東地区北側盛土整備工事			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
交通管理工	式	1	2,912,000	交通誘導警備員 1 式
直接工事費	式	1	129,786,932	
共通仮設費	式	1	15,931,973	
共通仮設費	式	1	4,177,973	
技術管理費	式	1	1,205,973	保守管理 (ICT) 1 式 システム初期費 (ICT) 1 式
現場環境改善費 (率計上)	式	1	2,972,000	
共通仮設費 (率計上)	式	1	11,754,000	
純工事費	式	1	145,718,905	
現場管理費	式	1	41,322,000	
工事原価	式	1	187,040,905	
一般管理費等	式	1	29,509,095	
工事価格	式	1	216,550,000	