

積算内訳書

1. 工事名

工事名	R 7 毛馬維持作業（令和 7 年度）
工事地名	(自)大阪府大阪市北区本庄西地先 (至)大阪府摂津市鳥飼上地先

2. 工事内容

1) 事務所名	淀川河川事務所	管理課
2) 主 工 種	河川維持工事	
3) 工 期	730日間	自 令和 7年 4月 1日 至 令和 9年 3月31日
4) 工事概要		

積算内訳書

工事名	R 7 毛馬維持作業（令和7年度）					
工事区分・工種・種別		単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳	
河川維持		式	1	80,084,471		
堤防点検工		式	1	63,908,674		
堤防除草工		式	1	51,415,880	除草	767,000 m2
					勾配1.9以上；	
					除草	380,000 m2
					勾配1.9以上(機械貸与)；	
					除草	120,000 m2
					勾配1.9以上(障害物有り)・勾配1.9未満・護岸部	
					；	
					集草	650,000 m2
					機械；	
					集草	380,000 m2
					機械(機械貸与)；	
					集草	118,000 m2
					人力；	
					積込・荷卸	1,148,000 m2
					運搬(堤防除草)	821,000 m2
					大阪市域；	
					運搬(堤防除草)	327,000 m2
					摂津市域；	
処分費		式	1	4,409,020	除草処分	369 t
					刈草(大阪市域)；	
					除草処分	170 t
					刈草(摂津市域)；	
水草除去・外来魚駆除工		式	1	7,969,254	普通作業員	165 人
					バックホ	88 時間
					山積0.13m3；運転費、燃料費、損料含む	
					ダンプトラック	570 時間
					2t積級；運転費、燃料費、損料含む	
					ダンプトラック	80 時間
					3t積級；運転費、燃料費、損料含む	

積算内訳書

工事名	R 7 毛馬維持作業（令和 7 年度）					
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳		
処分費	式	1	114, 520	処分費	13	t
				水草(大阪市域)；		
				処分費	1	t
				水草(摂津市域)；		
堤防養生工	式	1	247, 757			
伐木除根工	式	1	247, 757	伐木・伐竹	1, 000	m2
				伐木(人力施工：粗)；		
				集積積込み	1, 000	m2
				伐木伐竹運搬	11	m3
				幹・枝葉(大阪市域)；		
				伐木伐竹運搬	11	m3
				幹・枝葉(摂津市域)；		
				処分費	5	t
				幹・枝葉(大阪市域)；		
				処分費	5	t
				幹・枝葉(摂津市域)；		
清掃工	式	1	9, 614, 810			
塵芥処理工	式	1	9, 614, 810	散在塵芥処理	786, 000	m2
				大阪市域；分別、積込含む		
				散在塵芥処理	446, 000	m2
				摂津市域；分別、積込含む		
				散在塵芥処理(運搬)	1	式
				可燃物・不燃物(大阪市域)；		
				散在塵芥処理(運搬)	1	式
				可燃物(摂津市域)；		
				散在塵芥処理(運搬)	1	式
				不燃物(摂津市域)；		
				堆積塵芥収集(人力処理)	200	m3
				かさ高物；分別、積込、運搬含む		
				処分費	2	t
				可燃物・不燃物(大阪市域)；		
				処分費	1	t

積算内訳書

工事名	R 7 毛馬維持作業（令和7年度）					
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳		
				可燃物(摂津市域)； 処分費	1	m3
				不燃物(摂津市域)； 処分費	200	m3
				混合廃棄物；		
堤防法面補修工	式	1	33,804			
堤防法面補修工	式	1	33,804	掘削	5	m3
				土砂 オープンカット 押土無 障害無 施工数量5,000m 3未満；残土処理を含まない		
				路体(築堤)盛土	5	m3
				施工幅員2.5m以上4.0m未満；		
				法面整形(盛土部)	5	m2
				機械；		
				法面整形(盛土部)	5	m2
				人力；		
				張芝	5	m2
				張芝工 100m2未満；		
				土のう	5	袋
				仕拵(流用土)・積立；		
巡視・巡回工	式	1	290,244			
河川巡視工	式	1	290,244	河川巡視	16	時間
				A時間帯；ライトバン含む		
				河川巡視	4	時間
				B時間帯；ライトバン含む		
				河川巡視	4	時間
				C時間帯；ライトバン含む		
				河川巡視	4	時間
				D時間帯；ライトバン含む		
雑作業工	式	1	5,843,582			
労務費	式	1	2,323,080	普通作業員	60	人
				特殊作業員	36	人

積算内訳書

工事名	R 7 毛馬維持作業（令和7年度）					
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳		
機械運転費	式	1	3,356,102	バックホ	184	時間
				山積0.13m3；運転費、燃料費、損料含む		
				バックホ	24	時間
				山積0.28m3；運転費、燃料費、損料含む		
				ダンプトラック	168	時間
				2t積級；運転費、燃料費、損料含む		
				ダンプトラック	56	時間
				3t積級；運転費、燃料費、損料含む		
				ダンプトラック	5	時間
				4t積級；運転費、燃料費、損料含む		
				クレーン付トラック	24	時間
				4t積2.9t吊；運転費、燃料費、損料含む		
				ラフテレンクレーン	5	時間
				16t吊；運転費、燃料費、賃料含む		
材料費	式	1	151,400	ハッカー車	5	時間
				2.0t；運転費、燃料費、損料含む		
				草刈機	96	時間
				肩掛式；燃料費、損料含む		
				草刈機	88	時間
				ハッドガイト式 刈幅150cm；運転費、燃料費、損料含む		
				チェンソー	40	時間
				鋸長350mm；燃料費、損料含む		
処分費	式	1	13,000	振動ロー	48	時間
				ハッドガイト式 0.6t；燃料費、損料含む		
				薬剤	3	本
				草生育抑制剤 1.0L；		
				薬剤	2	袋
				緑地管理用除草剤 200g；		
				薬剤	14	本
				林地・緑地管理用除草剤 500ml；		
				処分費	1	m3
				混合廃棄物；		

積算内訳書

工事名	R 7 毛馬維持作業（令和 7 年度）			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
仮設工	式	1	145,600	
交通管理工	式	1	145,600	交通誘導警備員 10 人日
直接工事費	式	1	80,084,471	
共通仮設費	式	1	6,547,000	
共通仮設費（率計上）	式	1	6,547,000	
純工事費	式	1	86,631,471	
現場管理費	式	1	28,915,000	
工事原価	式	1	115,546,471	
一般管理費等	式	1	18,733,529	
工事価格	式	1	134,280,000	

積算内訳書

1. 工事名

工事名	R 7 毛馬維持作業（令和 8 年度）
工事地名	(自)大阪府大阪市北区本庄西地先 (至)大阪府摂津市鳥飼上地先

2. 工事内容

1) 事務所名	淀川河川事務所	管理課
2) 主 工 種	河川維持工事	
3) 工 期	730日間	自 令和 7年 4月 1日 至 令和 9年 3月31日
4) 工事概要		

積算内訳書

工事名	R 7 毛馬維持作業（令和 8 年度）					
工事区分・工種・種別		単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳	
河川維持		式	1	74,956,030		
堤防点検工		式	1	63,908,674		
堤防除草工		式	1	51,415,880	除草	767,000 m2
					勾配1.9以上；	
					除草	380,000 m2
					勾配1.9以上(機械貸与)；	
					除草	120,000 m2
					勾配1.9以上(障害物有り)・勾配1.9未満・護岸部	
					；	
					集草	650,000 m2
					機械；	
					集草	380,000 m2
					機械(機械貸与)；	
					集草	118,000 m2
					人力；	
					積込・荷卸	1,148,000 m2
					運搬(堤防除草)	821,000 m2
					大阪市域；	
					運搬(堤防除草)	327,000 m2
					摂津市域；	
処分費		式	1	4,409,020	除草処分	369 t
					刈草(大阪市域)；	
					除草処分	170 t
					刈草(摂津市域)；	
水草除去・外来魚駆除工		式	1	7,969,254	普通作業員	165 人
					バックホ	88 時間
					山積0.13m3；運転費、燃料費、損料含む	
					ダンプトラック	570 時間
					2t積級；運転費、燃料費、損料含む	
					ダンプトラック	80 時間
					3t積級；運転費、燃料費、損料含む	

積算内訳書

工事名	R 7 毛馬維持作業（令和 8 年度）					
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳		
処分費	式	1	114, 520	処分費	13	t
				水草(大阪市域)；		
				処分費	1	t
				水草(摂津市域)；		
堤防養生工	式	1	247, 757			
伐木除根工	式	1	247, 757	伐木・伐竹	1, 000	m2
				伐木(人力施工：粗)；		
				集積積込み	1, 000	m2
				伐木伐竹運搬	11	m3
				幹・枝葉(大阪市域)；		
				伐木伐竹運搬	11	m3
				幹・枝葉(摂津市域)；		
				処分費	5	t
				幹・枝葉(大阪市域)；		
				処分費	5	t
				幹・枝葉(摂津市域)；		
清掃工	式	1	9, 614, 810			
塵芥処理工	式	1	9, 614, 810	散在塵芥処理	786, 000	m2
				大阪市域；分別、積込含む		
				散在塵芥処理	446, 000	m2
				摂津市域；分別、積込含む		
				散在塵芥処理(運搬)	1	式
				可燃物・不燃物(大阪市域)；		
				散在塵芥処理(運搬)	1	式
				可燃物(摂津市域)；		
				散在塵芥処理(運搬)	1	式
				不燃物(摂津市域)；		
				堆積塵芥収集(人力処理)	200	m3
				かさ高物；分別、積込、運搬含む		
				処分費	2	t
				可燃物・不燃物(大阪市域)；		
				処分費	1	t

積算内訳書

工事名	R 7 毛馬維持作業（令和 8 年度）					
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳		
				可燃物(摂津市域)； 処分費	1	m3
				不燃物(摂津市域)； 処分費	200	m3
				混合廃棄物；		
堤防法面補修工	式	1	33,804			
堤防法面補修工	式	1	33,804	掘削	5	m3
				土砂 オープンカット 押土無 障害無 施工数量5,000m 3未満；残土処理を含まない		
				路体(築堤)盛土	5	m3
				施工幅員2.5m以上4.0m未満；		
				法面整形(盛土部)	5	m2
				機械；		
				法面整形(盛土部)	5	m2
				人力；		
				張芝	5	m2
				張芝工 100m2未満；		
				土のう	5	袋
				仕拵(流用土)・積立；		
巡視・巡回工	式	1	290,244			
河川巡視工	式	1	290,244	河川巡視	16	時間
				A時間帯；ライトバン含む		
				河川巡視	4	時間
				B時間帯；ライトバン含む		
				河川巡視	4	時間
				C時間帯；ライトバン含む		
				河川巡視	4	時間
				D時間帯；ライトバン含む		
雑作業工	式	1	715,141			
労務費	式	1	247,050	普通作業員	5	人
				特殊作業員	5	人

積算内訳書

工事名	R 7 毛馬維持作業（令和8年度）				
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳	
機械運転費	式	1	303,691	バックホ	5 時間
				山積0.13m3；運転費、燃料費、損料含む	
				バックホ	5 時間
				山積0.28m3；運転費、燃料費、損料含む	
				ダンプトラック	8 時間
				2t積級；運転費、燃料費、損料含む	
				ダンプトラック	5 時間
				3t積級；運転費、燃料費、損料含む	
				ダンプトラック	5 時間
				4t積級；運転費、燃料費、損料含む	
				クレーン付トラック	5 時間
				4t積2.9t吊；運転費、燃料費、損料含む	
				ラフテレンクレーン	5 時間
材料費	式	1	151,400	16t吊；運転費、燃料費、賃料含む	
				ハッカー車	5 時間
				2.0t；運転費、燃料費、損料含む	
				草刈機	5 時間
				肩掛式；燃料費、損料含む	
処分費	式	1	13,000	草刈機	5 時間
				ハンドガイト式 刈幅150cm；運転費、燃料費、損料含む	
				チェンソー	5 時間
仮設工	式	1	145,600	鋸長350mm；燃料費、損料含む	
				薬剤	3 本
				草生育抑制剤 1.0L；	
				薬剤	2 袋
				緑地管理用除草剤 200g；	
				薬剤	14 本
				林地・緑地管理用除草剤 500ml；	
				処分費	1 m3
				混合廃棄物；	

積算内訳書

工事名	R 7 毛馬維持作業（令和 8 年度）			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
交通管理工	式	1	145, 600	交通誘導警備員 10 人日
直接工事費	式	1	74, 956, 030	
共通仮設費	式	1	6, 149, 000	
共通仮設費（率計上）	式	1	6, 149, 000	
純工事費	式	1	81, 105, 030	
現場管理費	式	1	27, 190, 000	
工事原価	式	1	108, 295, 030	
一般管理費等	式	1	17, 634, 970	
工事価格	式	1	125, 930, 000	