

積算内訳書

1. 工事名

工事名	R 7 高槻維持作業（令和 7 年度）
工事地名	(自)大阪府高槻市柱本地先 (至)大阪府三島郡島本町山崎地先

2. 工事内容

1) 事務所名	淀川河川事務所	管理課
2) 主 工 種	河川維持工事	
3) 工 期	730日間	自 令和 7年 4月 1日 至 令和 9年 3月31日
4) 工事概要		

積算内訳書

工事名	R 7 高槻維持作業（令和7年度）					
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳		
河川維持	式	1	60,728,992			
堤防点検工	式	1	51,462,124			
堤防除草工	式	1	44,772,560	除草 勾配1.9以上；	1,203,000	m2
				除草 勾配1.9以上(障害物有り)・勾配1.9未満・護岸部	271,000	m2
				；		
				集草 機械；	568,000	m2
				集草 人力；	142,000	m2
				積込・荷卸	711,000	m2
				運搬(堤防除草)	668,000	m2
				高槻市域；		
				運搬(堤防除草)	42,800	m2
				島本町域；		
処分費	式	1	3,393,400	除草処分	420	t
				刈草(高槻市域)；		
				除草処分	25	t
				刈草(島本町域)；		
水草除去工	式	1	3,216,194	普通作業員	136	人
				ダンプトラック	22	時間
				3t積級；運転費、燃料費、損料含む		
処分費	式	1	79,970	処分費	11	t
				水草(高槻市域)；		
堤防養生工	式	1	538,221			
芝養生工	式	1	290,662	芝地除草	3,600	m2
				勾配1.9以上(障害物有り)・勾配1.9未満・護岸部；		
				集草	3,600	m2
				人力；		

積算内訳書

工事名	R 7 高槻維持作業（令和 7 年度）					
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳		
				積込・荷卸	3,600	m2
				運搬(芝養生)	3,600	m2
				高槻市域；		
				除草処分	1	t
伐木除根工	式	1	247,559	刈草(高槻市域)；		
				伐木・伐竹	1,000	m2
				伐木(人力施工：粗)；		
				集積積込み	1,000	m2
				伐木伐竹運搬	11	m3
				幹・枝葉(高槻市域)；		
				伐木伐竹運搬	11	m3
				幹・枝葉(島本町域)；		
清掃工	式	1	6,014,883	処分費	5	t
				幹・枝葉(高槻市域)；		
				処分費	5	t
				幹・枝葉(島本町域)；		
塵芥処理工	式	1	6,014,883	散在塵芥処理	1,356,000	m2
				高槻市域；分別、積込含む		
				散在塵芥処理	121,000	m2
				島本町域；分別、積込含む		
				散在塵芥処理(運搬)	1	式
				可燃物(高槻市域)；		
				散在塵芥処理(運搬)	1	式
				不燃物(高槻市域)；		
				散在塵芥処理(運搬)	1	式
				可燃物(島本町域)；		
				散在塵芥処理(運搬)	1	式
				不燃物(島本町域)；		
				堆積塵芥収集(人力処理)	14	m3
				混合廃棄物；分別、積込、運搬含む		
				処分費	1	t
				可燃物(高槻市域)；		

積算内訳書

工事名	R 7 高槻維持作業（令和7年度）					
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳		
				処分費 可燃物(島本町域)；	1	t
				処分費 不燃物(高槻市域)；	1	m3
				処分費 不燃物(島本町域)；	1	m3
				処分費 混合廃棄物；	14	m3
堤防法面補修工	式	1	33,804			
堤防法面補修工	式	1	33,804	掘削 土砂 オープンカット 押土無 障害無 施工数量5,000m 3未満；残土処理を含まない	5	m3
				路体(築堤)盛土 施工幅員2.5m以上4.0m未満；	5	m3
				法面整形(盛土部) 機械；	5	m2
				法面整形(盛土部) 人力；	5	m2
				張芝 張芝工 100m2未満；	5	m2
				土のう 仕拵(流用土)・積立；	5	袋
巡視・巡回工	式	1	290,244			
河川巡視工	式	1	290,244	河川巡視 A時間帯；ライトバン含む	16	時間
				河川巡視 B時間帯；ライトバン含む	4	時間
				河川巡視 C時間帯；ライトバン含む	4	時間
				河川巡視 D時間帯；ライトバン含む	4	時間

積算内訳書

工事名	R 7 高槻維持作業（令和7年度）					
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳		
雑作業工	式	1	2,244,116			
労務費	式	1	527,310	普通作業員	15	人
				特殊作業員	7	人
機械運転費	式	1	541,356	バックホ	5	時間
				山積0.13m3；運転費、燃料費、損料含む		
				バックホ	5	時間
				山積0.28m3；運転費、燃料費、損料含む		
				バックホ	5	時間
				山積0.45m3；運転費、燃料費、損料含む		
				ダンプトラック	4	時間
				2t積級；運転費、燃料費、損料含む		
				ダンプトラック	48	時間
				3t積級；運転費、燃料費、損料含む		
				ダンプトラック	5	時間
				4t積級；運転費、燃料費、損料含む		
				クレーン付トラック	5	時間
				4t積2.9t吊；運転費、燃料費、損料含む		
				ラフテレンクレーン	5	時間
				16t吊；運転費、燃料費、賃料含む		
				草刈機	5	時間
				肩掛式；燃料費、損料含む		
				草刈機	5	時間
				ハトﾞガイト式 刈幅150cm；運転費、燃料費、損料含む		
				チェンソー	5	時間
				鋸長350mm；燃料費、損料含む		
材料費	式	1	1,162,450	薬剤	32	本
				草生育抑制剤 1.0L；		
				薬剤	8	袋
				緑地管理用除草剤 200g；		
				薬剤	57	本
				林地・緑地管理用除草剤 500ml；		
				薬剤	62	本

積算内訳書

工事名	R 7 高槻維持作業（令和 7 年度）			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
				雑草・芝用除草剤 1.0L；
処分費	式	1	13,000	処分費 混合廃棄物； 1 m3
仮設工	式	1	145,600	
交通管理工	式	1	145,600	交通誘導警備員 10 人日
直接工事費	式	1	60,728,992	
共通仮設費	式	1	4,956,000	
共通仮設費（率計上）	式	1	4,956,000	
純工事費	式	1	65,684,992	
現場管理費	式	1	22,027,000	
工事原価	式	1	87,711,992	
一般管理費等	式	1	14,968,008	
工事価格	式	1	102,680,000	

積算内訳書

1. 工事名

工事名	R 7 高槻維持作業（令和 8 年度）
工事地名	(自)大阪府高槻市柱本地先 (至)大阪府三島郡島本町山崎地先

2. 工事内容

1) 事務所名	淀川河川事務所	管理課
2) 主 工 種	河川維持工事	
3) 工 期	730日間	自 令和 7年 4月 1日 至 令和 9年 3月31日
4) 工事概要		

積算内訳書

工事名	R 7 高槻維持作業（令和8年度）					
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳		
河川維持	式	1	60,696,160			
堤防点検工	式	1	51,719,954			
堤防除草工	式	1	45,030,390	除草 勾配1.9以上；	1,203,000	m2
				除草 勾配1.9以上(障害物有り)・勾配1.9未満・護岸部 ；	274,000	m2
				集草 機械；	568,000	m2
				集草 人力；	146,000	m2
				積込・荷卸	714,000	m2
				運搬(堤防除草) 高槻市域；	671,000	m2
				運搬(堤防除草) 島本町域；	42,800	m2
処分費	式	1	3,393,400	除草処分	420	t
				刈草(高槻市域)；		
				除草処分	25	t
				刈草(島本町域)；		
水草除去工	式	1	3,216,194	普通作業員	136	人
				ダンプトラック	22	時間
				3t積級；運転費、燃料費、損料含む		
処分費	式	1	79,970	処分費	11	t
				水草(高槻市域)；		
堤防養生工	式	1	247,559			
伐木除根工	式	1	247,559	伐木・伐竹	1,000	m2
				伐木(人力施工：粗)；		
				集積積込み	1,000	m2
				伐木伐竹運搬	11	m3
				幹・枝葉(高槻市域)；		

積算内訳書

工事名	R 7 高槻維持作業（令和8年度）					
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳		
				伐木伐竹運搬	11	m3
				幹・枝葉(島本町域)；		
				処分費	5	t
				幹・枝葉(高槻市域)；		
				処分費	5	t
				幹・枝葉(島本町域)；		
清掃工	式	1	6,014,883			
塵芥処理工	式	1	6,014,883	散在塵芥処理	1,356,000	m2
				高槻市域；分別、積込含む		
				散在塵芥処理	121,000	m2
				島本町域；分別、積込含む		
				散在塵芥処理(運搬)	1	式
				可燃物(高槻市域)；		
				散在塵芥処理(運搬)	1	式
				不燃物(高槻市域)；		
				散在塵芥処理(運搬)	1	式
				可燃物(島本町域)；		
				散在塵芥処理(運搬)	1	式
				不燃物(島本町域)；		
				堆積塵芥収集(人力処理)	14	m3
				混合廃棄物；分別、積込、運搬含む		
				処分費	1	t
				可燃物(高槻市域)；		
				処分費	1	t
				可燃物(島本町域)；		
				処分費	1	m3
				不燃物(高槻市域)；		
				処分費	1	m3
				不燃物(島本町域)；		
				処分費	14	m3
				混合廃棄物；		
堤防法面補修工	式	1	33,804			

積算内訳書

工事名	R 7 高槻維持作業（令和 8 年度）						
工事区分・工種・種別		単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳		
堤防法面補修工		式	1	33, 804	掘削	5	m3
					土砂 オープンカット 押土無 障害無 施工数量5,000m 3未満；残土処理を含まない		
					路体(築堤)盛土	5	m3
					施工幅員2.5m以上4.0m未満；		
					法面整形(盛土部)	5	m2
					機械；		
					法面整形(盛土部)	5	m2
					人力；		
張芝		5	m2				
				張芝工 100m2未満；			
				土のう			
仕拵(流用土)・積立；		5	袋				
巡視・巡回工		式	1	290, 244			
河川巡視工		式	1	290, 244	河川巡視	16	時間
					A時間帯；ライトバン含む		
					河川巡視	4	時間
					B時間帯；ライトバン含む		
					河川巡視	4	時間
					C時間帯；ライトバン含む		
河川巡視		4	時間				
				D時間帯；ライトバン含む			
雑作業工		式	1	2, 244, 116			
労務費		式	1	527, 310	普通作業員	15	人
					特殊作業員	7	人
機械運転費		式	1	541, 356	バックホウ	5	時間
					山積0.13m3；運転費、燃料費、損料含む		
					バックホウ	5	時間
					山積0.28m3；運転費、燃料費、損料含む		
					バックホウ	5	時間
					山積0.45m3；運転費、燃料費、損料含む		
ダンプトラック		4	時間				

積算内訳書

工事名	R 7 高槻維持作業（令和8年度）					
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳		
				2t積級；運転費、燃料費、損料含む ダンプトラック	48	時間
				3t積級；運転費、燃料費、損料含む ダンプトラック	5	時間
				4t積級；運転費、燃料費、損料含む クレーン付トラック	5	時間
				4t積2.9t吊；運転費、燃料費、損料含む ラフテレンクレーン	5	時間
				16t吊；運転費、燃料費、賃料含む 草刈機	5	時間
				肩掛式；燃料費、損料含む 草刈機	5	時間
				ハンドガイト式 刈幅150cm；運転費、燃料費、損料 含む チェンソー	5	時間
				鋸長350mm；燃料費、損料含む		
材料費	式	1	1,162,450	薬剤 草生育抑制剤 1.0L；	32	本
				薬剤 緑地管理用除草剤 200g；	8	袋
				薬剤 林地・緑地管理用除草剤 500ml；	57	本
				薬剤 雑草・芝用除草剤 1.0L；	62	本
処分費	式	1	13,000	処分費 混合廃棄物；	1	m3
仮設工	式	1	145,600			
交通管理工	式	1	145,600	交通誘導警備員	10	人日
直接工事費	式	1	60,696,160			
共通仮設費	式	1	4,954,000			

積算内訳書

工事名	R 7 高槻維持作業（令和 8 年度）			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
共通仮設費（率計上）	式	1	4,954,000	
純工事費	式	1	65,650,160	
現場管理費	式	1	22,017,000	
工事原価	式	1	87,667,160	
一般管理費等	式	1	14,962,840	
工事価格	式	1	102,630,000	