

積算内訳書

1. 工事名

工事名	R 7 木津川（下流）維持作業（令和 7 年度）
工事地名	(自)京都府八幡市八幡土井地先 (至)京都府綴喜郡井手町井手地先

2. 工事内容

1) 事務所名	淀川河川事務所	管理課
2) 主 工 種	河川維持工事	
3) 工 期	730日間	自 令和 7年 4月 1日 至 令和 9年 3月31日
4) 工事概要		

積算内訳書

工事名	R 7 木津川（下流）維持作業（令和 7 年度）					
工事区分・工種・種別		単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳	
河川維持		式	1	94,194,474		
堤防点検工		式	1	83,557,739		
堤防除草工		式	1	75,203,236	除草 勾配1.9以上； 除草 勾配1.9以上(障害物有り)・勾配1.9未満・護岸部 ； 集草 機械； 集草 人力； 焼却 積込・荷卸 運搬(堤防除草) 焼却 L≤1.0； 運搬(堤防除草) 焼却 1.0<L≤2.5； 運搬(堤防除草) 焼却 2.5<L≤4.0； 運搬(堤防除草) 焼却 4.0<L≤6.0； 運搬(堤防除草) 京田辺市域；	
					1,383,000	m2
					359,000	m2
					1,380,000	m2
					359,000	m2
					1,273,000	m2
					991,000	m2
					157,000	m2
					116,000	m2
					205,000	m2
					46,600	m2
					467,000	m2
水路除草工		式	1	2,556,503	除草 勾配1.9以上； 除草 勾配1.9以上(障害物有り)・勾配1.9未満・護岸部 ； 集草 機械； 集草 人力；	
					6,500	m2
					31,600	m2
					6,500	m2
					31,600	m2

積算内訳書

工事名	R 7 木津川（下流）維持作業（令和 7 年度）					
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳		
				焼却	20,400	m2
				積込・荷卸	23,600	m2
				運搬(堤防除草)	1,400	m2
				焼却 2.5<L≤4.0 ;		
				運搬(堤防除草)	4,600	m2
				焼却 4.0<L≤6.0 ;		
				運搬(堤防除草)	17,700	m2
				京田辺市域 ;		
処分費	式	1	5,798,000	除草処分	223	t
				刈草・水草(京田辺市域) ;		
堤防養生工	式	1	1,628,633			
芝養生工	式	1	1,049,730	芝地除草	12,100	m2
				勾配1.9以上(障害物有り)・勾配1.9未満・護岸部		
				;		
				集草	12,100	m2
				人力 ;		
				焼却	2,300	m2
				積込・荷卸	12,100	m2
				運搬(芝養生)	600	m2
				焼却 L≤1.0 ;		
				運搬(芝養生)	400	m2
				焼却 1.0<L≤2.5 ;		
				運搬(芝養生)	200	m2
				焼却 2.5<L≤4.0 ;		
				運搬(芝養生)	1,100	m2
				焼却 4.0<L≤6.0 ;		
				運搬(芝養生)	9,800	m2
				京田辺市域 ;		
				処分費	4	t
				刈草(京田辺市域) ;		
伐木除根工	式	1	578,903	伐木・伐竹	1,000	m2
				伐木(人力施工：粗) ;		
				伐木・伐竹	500	m2

積算内訳書

工事名	R 7 木津川（下流）維持作業（令和 7 年度）					
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳		
				伐竹； 集積積み	1,500	m2
				伐木伐竹運搬 幹・枝葉・竹(八幡市域)；	8	m3
				伐木伐竹運搬 幹・枝葉・竹(久御山町域)；	8	m3
				伐木伐竹運搬 幹・枝葉・竹(城陽市域)；	8	m3
				伐木伐竹運搬 幹・枝葉(京田辺市域)；	4	m3
				伐木伐竹運搬 竹(京田辺市域)；	4	m3
				伐木伐竹運搬 幹・枝葉・竹(井手町域)；	8	m3
				処分費 幹・枝葉・竹(八幡市域、久御山町域、城陽市域、井手町域)；	15	t
				処分費 幹・枝葉(京田辺市域)；	2	t
				処分費 竹(京田辺市域)；	2	t
清掃工	式	1	7,776,299			
塵芥処理工	式	1	7,459,270	散在塵芥処理 八幡市域；分別、積込含む	435,000	m2
				散在塵芥処理 久御山町域；分別、積込含む	336,000	m2
				散在塵芥処理 城陽市域；分別、積込含む	317,000	m2
				散在塵芥処理 京田辺市域；分別、積込含む	494,000	m2
				散在塵芥処理 井手町域；分別、積込含む	211,000	m2
				散在塵芥処理(運搬)	1	式

積算内訳書

工事名	R 7 木津川（下流）維持作業（令和 7 年度）				
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳	
				可燃物・不燃物(八幡市域)； 散在塵芥処理(運搬)	1 式
				可燃物・不燃物(久御山町域)； 散在塵芥処理(運搬)	1 式
				可燃物・不燃物(城陽市域)； 散在塵芥処理(運搬)	1 式
				可燃物・不燃物(京田辺市域)； 散在塵芥処理(運搬)	1 式
				可燃物・不燃物(井手町域)； 堆積塵芥収集(人力処理)	10 m3
				混合廃棄物；分別、積込、運搬含む	
塵芥処理工	式	1	51, 029	普通作業員	1 人
				バックホ	3 時間
				山積0.13m3；運転費、燃料費、損料含む	
				ダンプトラック	1 時間
				2t積級；運転費、燃料費、損料含む	
				ダンプトラック	1 時間
				3t積級；運転費、燃料費、損料含む	
処分費	式	1	266, 000	処分費	8 t
				可燃物・不燃物(八幡市域、久御山町域、城陽市域、井手町域)；	
				処分費	2 t
				可燃物・不燃物(京田辺市域)；	
				処分費	10 m3
				混合廃棄物；	
堤防法面補修工	式	1	33, 606		
堤防法面補修工	式	1	33, 606	掘削	5 m3
				土砂 オープンカット 押土無 障害無 施工数量5,000m	
				3未満；残土処理を含まない	
				路体(築堤)盛土	5 m3
				施工幅員2.5m以上4.0m未満；	
				法面整形(盛土部)	5 m2
				機械；	

積算内訳書

工事名	R 7 木津川（下流）維持作業（令和 7 年度）					
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳		
				法面整形(盛土部)	5	m2
				人力；		
				張芝	5	m2
				張芝工 100m2未満；		
				土のう	5	袋
				仕拵(流用土)・積立；		
巡視・巡回工	式	1	287, 256			
河川巡視工	式	1	287, 256	河川巡視	16	時間
				A時間帯；ライトバン含む		
				河川巡視	4	時間
				B時間帯；ライトバン含む		
				河川巡視	4	時間
				C時間帯；ライトバン含む		
				河川巡視	4	時間
				D時間帯；ライトバン含む		
雑作業工	式	1	773, 641			
労務費	式	1	217, 600	普通作業員	4	人
				特殊作業員	5	人
機械運転費	式	1	386, 321	バックホ	5	時間
				山積0. 13m3；運転費、燃料費、損料含む		
				バックホ	5	時間
				山積0. 28m3；運転費、燃料費、損料含む		
				バックホ	5	時間
				山積0. 45m3；運転費、燃料費、損料含む		
				バックホ	5	時間
				山積0. 8m3；運転費、燃料費、損料含む		
				ダンプトラック	8	時間
				2t積級；運転費、燃料費、損料含む		
				ダンプトラック	5	時間
				3t積級；運転費、燃料費、損料含む		
				ダンプトラック	5	時間
				4t積級；運転費、燃料費、損料含む		

積算内訳書

工事名	R 7 木津川（下流）維持作業（令和 7 年度）				
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳	
				クレーン付トラック 4t積2.9t吊；運転費、燃料費、損料含む	5 時間
				ラフテレンクレーン 16t吊；運転費、燃料費、賃料含む	5 時間
				不整地運搬車 4.0t積；運転費、燃料費、賃料含む	5 時間
				草刈機 肩掛式；燃料費、損料含む	5 時間
				草刈機 ハンドガイト式 刈幅150cm；運転費、燃料費、損料含む	5 時間
				チェーンソー 鋸長350mm；燃料費、損料含む	5 時間
材料費	式	1	156,720	薬剤 草生育抑制剤 1.0L；	4 本
				薬剤 雑草・芝用除草剤 1.0L；	25 本
処分費	式	1	13,000	処分費 混合廃棄物；	1 m3
仮設工	式	1	137,300		
交通管理工	式	1	137,300	交通誘導警備員	10 人日
直接工事費	式	1	94,194,474		
共通仮設費	式	1	7,398,000		
共通仮設費（率計上）	式	1	7,398,000		
純工事費	式	1	101,592,474		
現場管理費	式	1	32,530,000		

積算内訳書

工事名	R 7 木津川（下流）維持作業（令和 7 年度）			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
工事原価	式	1	134,122,474	
一般管理費等	式	1	21,607,526	
工事価格	式	1	155,730,000	

積算内訳書

1. 工事名

工事名	R 7 木津川（下流）維持作業（令和 8 年度）
工事地名	(自)京都府八幡市八幡土井地先 (至)京都府綴喜郡井手町井手地先

2. 工事内容

1) 事務所名	淀川河川事務所	管理課
2) 主 工 種	河川維持工事	
3) 工 期	730日間	自 令和 7年 4月 1日 至 令和 9年 3月31日
4) 工事概要		

積算内訳書

工事名	R 7 木津川（下流）維持作業（令和 8 年度）					
工事区分・工種・種別		単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳	
河川維持		式	1	94,194,474		
堤防点検工		式	1	83,557,739		
堤防除草工		式	1	75,203,236	除草1,383,000m2 勾配1.9以上； 除草359,000m2 勾配1.9以上(障害物有り)・勾配1.9未満・護岸部 ； 集草1,380,000m2 機械； 集草359,000m2 人力； 焼却1,273,000m2 積込・荷卸991,000m2 運搬(堤防除草)157,000m2 焼却 L≤1.0； 運搬(堤防除草)116,000m2 焼却 1.0<L≤2.5； 運搬(堤防除草)205,000m2 焼却 2.5<L≤4.0； 運搬(堤防除草)46,600m2 焼却 4.0<L≤6.0； 運搬(堤防除草)467,000m2 京田辺市域；	
水路除草工		式	1	2,556,503	除草6,500m2 勾配1.9以上； 除草31,600m2 勾配1.9以上(障害物有り)・勾配1.9未満・護岸部 ； 集草6,500m2 機械； 集草31,600m2 人力；	

積算内訳書

工事名	R 7 木津川（下流）維持作業（令和8年度）					
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳		
				焼却	20,400	m2
				積込・荷卸	23,600	m2
				運搬(堤防除草)	1,400	m2
				焼却 2.5<L≤4.0 ;		
				運搬(堤防除草)	4,600	m2
				焼却 4.0<L≤6.0 ;		
				運搬(堤防除草)	17,700	m2
				京田辺市域 ;		
処分費	式	1	5,798,000	除草処分	223	t
				刈草・水草(京田辺市域) ;		
堤防養生工	式	1	1,628,633			
芝養生工	式	1	1,049,730	芝地除草	12,100	m2
				勾配1.9以上(障害物有り)・勾配1.9未満・護岸部		
				;		
				集草	12,100	m2
				人力 ;		
				焼却	2,300	m2
				積込・荷卸	12,100	m2
				運搬(芝養生)	600	m2
				焼却 L≤1.0 ;		
				運搬(芝養生)	400	m2
				焼却 1.0<L≤2.5 ;		
				運搬(芝養生)	200	m2
				焼却 2.5<L≤4.0 ;		
				運搬(芝養生)	1,100	m2
				焼却 4.0<L≤6.0 ;		
				運搬(芝養生)	9,800	m2
				京田辺市域 ;		
				処分費	4	t
				刈草(京田辺市域) ;		
伐木除根工	式	1	578,903	伐木・伐竹	1,000	m2
				伐木(人力施工：粗) ;		
				伐木・伐竹	500	m2

積算内訳書

工事名	R 7 木津川（下流）維持作業（令和8年度）					
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳		
				伐竹； 集積積み	1,500	m2
				伐木伐竹運搬 幹・枝葉・竹(八幡市域)；	8	m3
				伐木伐竹運搬 幹・枝葉・竹(久御山町域)；	8	m3
				伐木伐竹運搬 幹・枝葉・竹(城陽市域)；	8	m3
				伐木伐竹運搬 幹・枝葉(京田辺市域)；	4	m3
				伐木伐竹運搬 竹(京田辺市域)；	4	m3
				伐木伐竹運搬 幹・枝葉・竹(井手町域)；	8	m3
				処分費 幹・枝葉・竹(八幡市域、久御山町域、城陽市域、井手町域)；	15	t
				処分費 幹・枝葉(京田辺市域)；	2	t
				処分費 竹(京田辺市域)；	2	t
清掃工	式	1	7,776,299			
塵芥処理工	式	1	7,459,270	散在塵芥処理 八幡市域；分別、積込含む	435,000	m2
				散在塵芥処理 久御山町域；分別、積込含む	336,000	m2
				散在塵芥処理 城陽市域；分別、積込含む	317,000	m2
				散在塵芥処理 京田辺市域；分別、積込含む	494,000	m2
				散在塵芥処理 井手町域；分別、積込含む	211,000	m2
				散在塵芥処理(運搬)	1	式

積算内訳書

工事名	R 7 木津川（下流）維持作業（令和8年度）				
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳	
				可燃物・不燃物(八幡市域)； 散在塵芥処理(運搬)	1 式
				可燃物・不燃物(久御山町域)； 散在塵芥処理(運搬)	1 式
				可燃物・不燃物(城陽市域)； 散在塵芥処理(運搬)	1 式
				可燃物・不燃物(京田辺市域)； 散在塵芥処理(運搬)	1 式
				可燃物・不燃物(井手町域)； 堆積塵芥収集(人力処理)	10 m3
				混合廃棄物；分別、積込、運搬含む	
塵芥処理工	式	1	51,029	普通作業員	1 人
				バックホ	3 時間
				山積0.13m3；運転費、燃料費、損料含む	
				ダンプトラック	1 時間
				2t積級；運転費、燃料費、損料含む	
				ダンプトラック	1 時間
				3t積級；運転費、燃料費、損料含む	
処分費	式	1	266,000	処分費	8 t
				可燃物・不燃物(八幡市域、久御山町域、城陽市域、井手町域)；	
				処分費	2 t
				可燃物・不燃物(京田辺市域)；	
				処分費	10 m3
				混合廃棄物；	
堤防法面補修工	式	1	33,606		
堤防法面補修工	式	1	33,606	掘削	5 m3
				土砂 オープンカット 押土無 障害無 施工数量5,000m	
				3未満；残土処理を含まない	
				路体(築堤)盛土	5 m3
				施工幅員2.5m以上4.0m未満；	
				法面整形(盛土部)	5 m2
				機械；	

積算内訳書

工事名	R 7 木津川（下流）維持作業（令和8年度）					
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳		
				法面整形(盛土部)	5	m2
				人力；		
				張芝	5	m2
				張芝工 100m2未満；		
				土のう	5	袋
				仕拵(流用土)・積立；		
巡視・巡回工	式	1	287,256			
河川巡視工	式	1	287,256	河川巡視	16	時間
				A時間帯；ライトバン含む		
				河川巡視	4	時間
				B時間帯；ライトバン含む		
				河川巡視	4	時間
				C時間帯；ライトバン含む		
				河川巡視	4	時間
				D時間帯；ライトバン含む		
雑作業工	式	1	773,641			
労務費	式	1	217,600	普通作業員	4	人
				特殊作業員	5	人
機械運転費	式	1	386,321	バックホ	5	時間
				山積0.13m3；運転費、燃料費、損料含む		
				バックホ	5	時間
				山積0.28m3；運転費、燃料費、損料含む		
				バックホ	5	時間
				山積0.45m3；運転費、燃料費、損料含む		
				バックホ	5	時間
				山積0.8m3；運転費、燃料費、損料含む		
				ダンプトラック	8	時間
				2t積級；運転費、燃料費、損料含む		
				ダンプトラック	5	時間
				3t積級；運転費、燃料費、損料含む		
				ダンプトラック	5	時間
				4t積級；運転費、燃料費、損料含む		

積算内訳書

工事名	R 7 木津川（下流）維持作業（令和8年度）				
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳	
				クレーン付トラック 4t積2.9t吊；運転費、燃料費、損料含む	5 時間
				ラフテレンクレーン 16t吊；運転費、燃料費、賃料含む	5 時間
				不整地運搬車 4.0t積；運転費、燃料費、賃料含む	5 時間
				草刈機 肩掛式；燃料費、損料含む	5 時間
				草刈機 ハンドガイト式 刈幅150cm；運転費、燃料費、損料含む	5 時間
				チェーンソー 鋸長350mm；燃料費、損料含む	5 時間
材料費	式	1	156,720	薬剤 草生育抑制剤 1.0L；	4 本
				薬剤 雑草・芝用除草剤 1.0L；	25 本
処分費	式	1	13,000	処分費 混合廃棄物；	1 m3
仮設工	式	1	137,300		
交通管理工	式	1	137,300	交通誘導警備員	10 人日
直接工事費	式	1	94,194,474		
共通仮設費	式	1	7,398,000		
共通仮設費（率計上）	式	1	7,398,000		
純工事費	式	1	101,592,474		
現場管理費	式	1	32,530,000		

積算内訳書

工事名	R 7 木津川（下流）維持作業（令和 8 年度）			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
工事原価	式	1	134,122,474	
一般管理費等	式	1	21,607,526	
工事価格	式	1	155,730,000	