

積算内訳書

1. 工事名

工事名	R 7 桂川維持作業（令和 7 年度）
工事地名	(自)京都府乙訓郡大山崎町大山崎藤井畑地先 (至)京都府京都市右京区嵯峨亀ノ尾町地先

2. 工事内容

1) 事務所名	淀川河川事務所	管理課
2) 主 工 種	河川維持工事	
3) 工 期	730日間	自 令和 7年 4月 1日 至 令和 9年 3月31日
4) 工事概要		

積算内訳書

工事名	R 7 桂川維持作業（令和 7 年度）					
工事区分・工種・種別		単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳	
河川維持		式	1	70,860,175		
堤防点検工		式	1	53,413,118		
堤防除草工		式	1	45,923,118	除草 勾配1.9以上；	580,000m2
					除草 勾配1.9以上(障害物有り)・勾配1.9未満・護岸部	391,000m2
					；	
					集草 機械；	410,000m2
					集草 人力；	367,000m2
					焼却	51,700m2
					積込・荷卸	725,000m2
					運搬(堤防除草) 大山崎町域；	73,400m2
					運搬(堤防除草) 京都市域；	652,000m2
処分費		式	1	7,490,000	除草処分 刈草(大山崎町域)；	13t
					除草処分 刈草(京都市域)；	201t
堤防養生工		式	1	1,504,921		
芝養生工		式	1	1,255,630	芝地除草 勾配1.9以上(障害物有り)・勾配1.9未満・護岸部	14,500m2
					；	
					集草 人力；	14,500m2
					積込・荷卸	14,500m2
					運搬(芝養生) 京都市域；	14,500m2
					除草処分	4t

積算内訳書

工事名	R 7 桂川維持作業（令和 7 年度）					
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳		
				刈草(京都市域)；		
伐木除根工	式	1	249, 291	伐木・伐竹	1, 000	m2
				伐木(人力施工：粗)；		
				集積積み	1, 000	m2
				伐木伐竹運搬	3	m3
				幹(大山崎町域)；		
				伐木伐竹運搬	9	m3
				枝葉(大山崎町域)；		
				伐木伐竹運搬	11	m3
				幹・枝葉(京都市域)；		
				処分費	3	t
				幹(大山崎町、京都市域)；		
				処分費	4	t
				枝葉(大山崎町域)；		
				処分費	4	t
				枝葉(京都市域)；		
清掃工	式	1	5, 328, 800			
塵芥処理工	式	1	5, 328, 800	散在塵芥処理	268, 000	m2
				大山崎町域；分別、積込含む		
				散在塵芥処理	718, 000	m2
				京都市域；分別、積込含む		
				散在塵芥処理(運搬)	1	式
				可燃物(大山崎町域)；		
				散在塵芥処理(運搬)	1	式
				不燃物(大山崎町域)；		
				散在塵芥処理(運搬)	1	式
				可燃物・不燃物(京都市域)；		
				堆積塵芥収集(人力処理)	62	m3
				混合廃棄物；分別、積込、運搬含む		
				処分費	1	t
				可燃物(大山崎町域)；		
				処分費	1	m3

積算内訳書

工事名	R 7 桂川維持作業（令和7年度）					
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳		
				不燃物(大山崎町域)； 処分費	2	t
				可燃物・不燃物(京都市域)； 処分費	62	m3
				混合廃棄物；		
堤防法面補修工	式	1	33,606			
堤防法面補修工	式	1	33,606	掘削	5	m3
				土砂 オープンカット 押土無 障害無 施工数量5,000m 3未満；残土処理を含まない		
				路体(築堤)盛土	5	m3
				施工幅員2.5m以上4.0m未満；		
				法面整形(盛土部)	5	m2
				機械；		
				法面整形(盛土部)	5	m2
				人力；		
				張芝	5	m2
				張芝工 100m2未満；		
				土のう	5	袋
				仕拵(流用土)・積立；		
巡視・巡回工	式	1	287,256			
河川巡視工	式	1	287,256	河川巡視	16	時間
				A時間帯；ライトバン含む		
				河川巡視	4	時間
				B時間帯；ライトバン含む		
				河川巡視	4	時間
				C時間帯；ライトバン含む		
				河川巡視	4	時間
				D時間帯；ライトバン含む		
雑作業工	式	1	10,155,174			
労務費	式	1	2,718,720	普通作業員	72	人
				特殊作業員	42	人

積算内訳書

工事名	R 7 桂川維持作業（令和7年度）					
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳		
機械運転費	式	1	6,277,914	バックホ	72	時間
				山積0.13m3；運転費、燃料費、損料含む		
				バックホ	5	時間
				山積0.28m3；運転費、燃料費、損料含む		
				バックホ	348	時間
				山積0.45m3；運転費、燃料費、損料含む		
				ダンプトラック	5	時間
				2t積級；運転費、燃料費、損料含む		
				ダンプトラック	286	時間
				3t積級；運転費、燃料費、損料含む		
				ダンプトラック	5	時間
				4t積級；運転費、燃料費、損料含む		
				クレーン付トラック	5	時間
				4t積2.9t吊；運転費、燃料費、損料含む		
				ラフテレンクレーン	5	時間
				16t吊；運転費、燃料費、賃料含む		
				ハッカー車	5	時間
材料費	式	1	1,135,540	2.0t；運転費、燃料費、損料含む		
				不整地運搬車	160	時間
				7.0t積；運転費、燃料費、賃料含む		
				草刈機	5	時間
				肩掛式；燃料費、損料含む		
				草刈機	5	時間
				ハトﾞガイト式 刈幅150cm；運転費、燃料費、損料含む		
				チェンソー	5	時間
				鋸長350mm；燃料費、損料含む		
				薬剤	38	本
				草生育抑制剤 1.0L；		
				薬剤	10	袋
				緑地管理用除草剤 200g；		
				薬剤	46	本
				林地・緑地管理用除草剤 500ml；		
				薬剤	4	本

積算内訳書

工事名	R 7 桂川維持作業（令和 7 年度）						
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳			
				芝生用除草剤 500ml ； 薬剤	15	本	
				雑草・芝用除草剤 1.0L ； 薬剤	4	本	
				芝生・樹木用除草剤 500ml ；			
処分費	式	1	23,000	処分費 竹(幹・枝葉) ；	1	t	
				処分費 混合廃棄物 ；	1	m3	
仮設工	式	1	137,300				
交通管理工	式	1	137,300	交通誘導警備員	10	人日	
直接工事費	式	1	70,860,175				
共通仮設費	式	1	5,395,000				
共通仮設費（率計上）	式	1	5,395,000				
純工事費	式	1	76,255,175				
現場管理費	式	1	23,933,000				
工事原価	式	1	100,188,175				
一般管理費等	式	1	16,191,825				
工事価格	式	1	116,380,000				

積算内訳書

1. 工事名

工事名	R 7 桂川維持作業（令和 8 年度）
工事地名	(自)京都府乙訓郡大山崎町大山崎藤井畑地先 (至)京都府京都市右京区嵯峨亀ノ尾町地先

2. 工事内容

1) 事務所名	淀川河川事務所	管理課
2) 主 工 種	河川維持工事	
3) 工 期	730日間	自 令和 7年 4月 1日 至 令和 9年 3月31日
4) 工事概要		

積算内訳書

工事名	R 7 桂川維持作業（令和 8 年度）					
工事区分・工種・種別		単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳	
河川維持		式	1	70,922,483		
堤防点検工		式	1	53,918,208		
堤防除草工		式	1	46,358,208	除草 勾配1.9以上；	580,000m2
					除草 勾配1.9以上(障害物有り)・勾配1.9未満・護岸部 ；	397,000m2
					集草 機械；	410,000m2
					集草 人力；	372,000m2
					焼却	51,700m2
					積込・荷卸	731,000m2
					運搬(堤防除草) 大山崎町域；	73,400m2
					運搬(堤防除草) 京都市域；	657,000m2
処分費		式	1	7,560,000	除草処分 刈草(大山崎町域)；	13t
					除草処分 刈草(京都市域)；	203t
堤防養生工		式	1	1,062,139		
芝養生工		式	1	812,848	芝地除草 勾配1.9以上(障害物有り)・勾配1.9未満・護岸部 ；	9,200m2
					集草 人力；	9,200m2
					積込・荷卸	9,200m2
					運搬(芝養生) 京都市域；	9,200m2
					除草処分	3t

積算内訳書

工事名	R 7 桂川維持作業（令和8年度）					
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳		
				刈草(京都市域)；		
伐木除根工	式	1	249, 291	伐木・伐竹	1, 000	m2
				伐木(人力施工：粗)；		
				集積積み	1, 000	m2
				伐木伐竹運搬	3	m3
				幹(大山崎町域)；		
				伐木伐竹運搬	9	m3
				枝葉(大山崎町域)；		
				伐木伐竹運搬	11	m3
				幹・枝葉(京都市域)；		
				処分費	3	t
				幹(大山崎町、京都市域)；		
				処分費	4	t
				枝葉(大山崎町域)；		
				処分費	4	t
				枝葉(京都市域)；		
清掃工	式	1	5, 328, 800			
塵芥処理工	式	1	5, 328, 800	散在塵芥処理	268, 000	m2
				大山崎町域；分別、積込含む		
				散在塵芥処理	718, 000	m2
				京都市域；分別、積込含む		
				散在塵芥処理(運搬)	1	式
				可燃物(大山崎町域)；		
				散在塵芥処理(運搬)	1	式
				不燃物(大山崎町域)；		
				散在塵芥処理(運搬)	1	式
				可燃物・不燃物(京都市域)；		
				堆積塵芥収集(人力処理)	62	m3
				混合廃棄物；分別、積込、運搬含む		
				処分費	1	t
				可燃物(大山崎町域)；		
				処分費	1	m3

積算内訳書

工事名	R 7 桂川維持作業（令和8年度）					
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳		
				不燃物(大山崎町域)； 処分費	2	t
				可燃物・不燃物(京都市域)； 処分費	62	m3
堤防法面補修工	式	1	33,606	混合廃棄物；		
堤防法面補修工	式	1	33,606	掘削	5	m3
				土砂 オープンカット 押土無 障害無 施工数量5,000m 3未満；残土処理を含まない		
				路体(築堤)盛土	5	m3
				施工幅員2.5m以上4.0m未満；		
				法面整形(盛土部)	5	m2
				機械；		
				法面整形(盛土部)	5	m2
				人力；		
				張芝	5	m2
				張芝工 100m2未満；		
				土のう	5	袋
				仕拵(流用土)・積立；		
巡視・巡回工	式	1	287,256			
河川巡視工	式	1	287,256	河川巡視	16	時間
				A時間帯；ライトバン含む		
				河川巡視	4	時間
				B時間帯；ライトバン含む		
				河川巡視	4	時間
				C時間帯；ライトバン含む		
				河川巡視	4	時間
				D時間帯；ライトバン含む		
雑作業工	式	1	10,155,174			
労務費	式	1	2,718,720	普通作業員	72	人
				特殊作業員	42	人

積算内訳書

工事名	R 7 桂川維持作業（令和8年度）					
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳		
機械運転費	式	1	6,277,914	バックホ	72	時間
				山積0.13m3；運転費、燃料費、損料含む		
				バックホ	5	時間
				山積0.28m3；運転費、燃料費、損料含む		
				バックホ	348	時間
				山積0.45m3；運転費、燃料費、損料含む		
				ダンプトラック	5	時間
				2t積級；運転費、燃料費、損料含む		
				ダンプトラック	286	時間
				3t積級；運転費、燃料費、損料含む		
				ダンプトラック	5	時間
				4t積級；運転費、燃料費、損料含む		
				クレーン付トラック	5	時間
				4t積2.9t吊；運転費、燃料費、損料含む		
				ラフテレンクレーン	5	時間
				16t吊；運転費、燃料費、賃料含む		
				ハッカー車	5	時間
				2.0t；運転費、燃料費、損料含む		
材料費	式	1	1,135,540	不整地運搬車	160	時間
				7.0t積；運転費、燃料費、賃料含む		
				草刈機	5	時間
				肩掛式；燃料費、損料含む		
				草刈機	5	時間
				ハトﾞガイト式 刈幅150cm；運転費、燃料費、損料含む		
				チェンソー	5	時間
				鋸長350mm；燃料費、損料含む		
				薬剤	38	本
				草生育抑制剤 1.0L；		
				薬剤	10	袋
				緑地管理用除草剤 200g；		
				薬剤	46	本
				林地・緑地管理用除草剤 500ml；		
				薬剤	4	本

積算内訳書

工事名	R 7 桂川維持作業（令和8年度）			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
				芝生用除草剤 500ml ； 薬剤 15 本 雑草・芝用除草剤 1.0L ； 薬剤 4 本 芝生・樹木用除草剤 500ml ；
処分費	式	1	23,000	処分費 1 t 竹(幹・枝葉) ； 処分費 1 m3 混合廃棄物 ；
仮設工	式	1	137,300	
交通管理工	式	1	137,300	交通誘導警備員 10 人日
直接工事費	式	1	70,922,483	
共通仮設費	式	1	5,397,000	
共通仮設費（率計上）	式	1	5,397,000	
純工事費	式	1	76,319,483	
現場管理費	式	1	23,944,000	
工事原価	式	1	100,263,483	
一般管理費等	式	1	16,196,517	
工事価格	式	1	116,460,000	