単 価 合 意 書

令和6年11月27日に契約した天ヶ瀬ダム浚渫他工事における契約の変更に関する単価または金額（契約単位が一式の項目については単価ではなく金額）について、別添の単価表のとおり合意する。
以上、単価合意の証として本書2通を作成し、当事者間記名押印の上、各自1通を保有する。

令和6年12月17日

発注者 住所 大阪府枚方市山田池北町10番1号

氏名 分任支出負担行為担当官

近畿地方整備局淀川ダム統合管理事務所長

善本 隆典

受注者 住所 大阪府大阪市生野区中川西一丁目8番4号

氏名 大勝建設株式会社

代表取締役 脇坂 育男

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
浚渫(河川) (高尾柏尾地区)		式	1		84,805,471	
浚渫工(グラフ船)		式	1		54,049,701	
浚渫・圧送		式	1		28,287,500	
浚渫・圧送	グラフ浚渫船、空気圧送船(空気圧送システム)	m ³	7,300	3,875	28,287,500	
付属作業船運転		式	1		9,796,080	
揚錨船運転	D 5 t 吊	日	20	243,467	4,869,340	
引船運転	[鋼製] D 300PS型 25GT	日	20	149,065	2,981,300	
交通船運転	[鋼製] D 50PS型 4.9GT	日	40	48,636	1,945,440	
圧送管設備工		式	1		10,615,748	
水上管設置・撤去	φ 300	m	510	6,407	3,267,570	
陸上管設置・撤去	φ 300 A (H=0m)	m	33	4,663	153,879	
陸上管設置・撤去	φ 300 C (平均H=1.8m)	m	24	11,531	276,744	
陸上管設置・撤去	φ 300 D (平均H=6.0m)	m	18	17,102	307,836	
浮上零号設置・撤去		組	1	450,333	450,333	

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
圧送管設備損料	φ 3 0 0					
		日	54	97,729	5,277,366	
圧送管保守費						
		日	20	44,101	882,020	
アンカーブロック製作・設置工						
		式	1		5,350,373	
圧送管用アンカーブロック製作	3.0tブロック(1.1×1.1×1.1m)					
		個	13	171,311	2,227,043	
圧送管用アンカーブロック積込 、運搬、設置・撤去	3.0tブロック(1.1×1.1×1.1m)					
		個	13	102,102	1,327,326	
浚渫船用アンカーブロック製作	6.4tブロック(1.4×1.4×1.4m)					
		個	4	271,036	1,084,144	
浚渫船用アンカーブロック積込 、荷卸し	6.4tブロック(1.4×1.4×1.4m)					
		回	4	177,965	711,860	
浚渫土処理工						
		式	1		27,105,970	
浚渫土処理工						
		式	1		27,105,970	
積込(ルース)	土砂 土量50,000m3未満					
		式	1		1,592,130	
土砂等運搬	土砂(岩塊・玉石混り土含む)					
		式	1		10,929,260	
残土等処分						
		式	1		14,584,580	
仮設工						
		式	1		3,649,800	
汚濁防止工						
		式	1		2,863,980	

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
汚濁防止フェンス設置・撤去 (クラブ 浚渫船)	H=7.0m φ400 4000N/3cm以上5000 N/3cm未満	m	60	47,733	2,863,980	
支保工		式	1		224,584	
支保工 くさび結合支保 圧送管受台	f ≤ 40kN/m ² [t ≤ 120cm]	空m ³	67	3,352	224,584	
交通管理工		式	1		561,236	
交通誘導警備員		式	1		561,236	
直接工事費		式	1		84,805,471	
共通仮設費		式	1		45,464,347	
共通仮設費		式	1		39,656,694	
運搬費		式	1		38,845,392	
重建設機械分解組立輸送費		式	1		2,146,616	
重建設機械分解組立輸送費		式	1		2,642,866	
空気圧送船運搬(往復)・組立 ・解体	T2-150型	台	1	11,113,352	11,113,352	
クラブ浚渫船運搬(往復)・組 立・解体	[ディーゼル式] D2.5m ³	台	1	14,649,851	14,649,851	
揚錨船運搬(往復)・組立・解 体	D5t吊	台	1	1,975,495	1,975,495	

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
引船運搬(往復)・組立・解体	[鋼製] D300PS型 25GT	台	1	1,828,141	1,828,141	
交通船運搬(往復)・積込・荷 卸し	[鋼製] D50PS型 4.9GT	台	2	743,425	1,486,850	
圧送管・ジョイント・フロータ 輸送費(往復)		式	1		3,002,221	
準備費		式	1		74,532	
えい航費	グラブ浚渫船、空気圧送船(圧送 システム)	日	0.5	149,065	74,532	
現場環境改善費(率計上)		式	1		736,770	
共通仮設費(率計上)		式	1		5,807,653	
純工事費		式	1		130,269,818	
現場管理費		式	1		30,293,154	
工事原価		式	1		161,298,254	
一般管理費等		式	1		24,101,746	
工事価格		式	1		185,400,000	
消費税相当額		式	1		18,540,000	
工事費計		式	1		203,940,000	

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
浚渫(河川) (大石淀地区)		式	1		509,975	
河川土工		式	1		442,240	
掘削工		m3	100		243,540	
掘削	土砂 オープンカット 押土無 障害無 5,000m3未満	式	1		30,640	
土砂等運搬	土砂(岩塊・玉石混り土含む)	式	1		212,900	
残土処理工		式	1		198,700	
残土等処分		式	1		198,700	
仮設工		式	1		67,735	
交通管理工		式	1		67,735	
交通誘導警備員		式	1		67,735	
直接工事費		式	1		509,975	
共通仮設費		式	1		51,335	
共通仮設費		式	1		9,506	
現場環境改善費(率計上)		式	1		9,506	