

積算内訳書

1. 工事名

工事名	天ヶ瀬ダム浚渫工事
工事地名	自) 滋賀県大津市大石曾束地先 至) 滋賀県大津市大石淀地先

2. 工事内容

1) 事務所名	淀川ダム統合管理事務所	管理課
2) 主 工 種	河川工事	
3) 工 期	277日間	自 令和 7年 9月23日 至 令和 8年 6月26日
4) 工事概要		

積算内訳書

工事名	天ヶ瀬ダム浚渫工事					
工事区分・工種・種別		単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳	
浚渫(河川)		式	1	146,366,900		
浚渫工(ｸﾞﾗﾌﾞ 船)		式	1	91,432,900		
浚渫		式	1	65,248,000	浚渫 ｸﾞﾗﾌﾞ 浚渫船、ﾍﾞｯｾﾙ搭載台船；	16,000 m3
作業船運転工		式	1	26,184,900	引船運転	140 日
					〔鋼製〕 D 300 P S 型 25 G T ； 交通船運転	70 日
					〔鋼製〕 D 50 P S 型 4.9 G T ；	
浚渫土処理工		式	1	45,232,000		
浚渫土処理		式	1	22,112,000	揚土	16,000 m3
					水切り作業	16,000 m3
土砂等運搬		式	1	23,120,000	土砂等運搬	16,000 m3
					；積込み、残土受入地での処理含む	
仮設工		式	1	9,702,000		
汚濁防止工		式	1	7,512,000	汚濁防止ﾌｪﾝｽ 設置・撤去；	1 式
交通管理工		式	1	2,190,000	交通誘導警備員	1 式
直接工事費		式	1	146,366,900		
共通仮設費		式	1	41,394,900		
共通仮設費		式	1	31,149,900		
運搬費		式	1	29,818,900	重建設機械分解組立輸送費 ；ｸﾛｰﾗｸﾚｰﾝ 80 t 吊超150 t 吊以下 ｸﾞﾗﾌﾞ 浚渫船運搬（往復）・組立・解体 （普通地盤用）ｱﾝｶｰ方式〔ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ式〕 D2.5 m3 ；艀装・解除、基地積込・現場荷卸し・現場積	1 式 1 台

積算内訳書

工事名	天ヶ瀬ダム浚渫工事			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
				込・基地荷卸し、運搬時機械損料含む 引船運搬（往復）・組立・解体 2 台 [鋼製] D 300PS型 25GT ; 交通船運搬（往復）・積込・荷卸し 1 台 [鋼製] D 50PS型 4.9GT ; ユニフロート台船運搬（往復）・組立・解体 2 台 9.00m×2.20m×1.35m ; ベッセル輸送費（往復） 1 式 7m3×18台 ;
現場環境改善費（率計上）	式	1	1,331,000	
共通仮設費（率計上）	式	1	10,245,000	
純工事費	式	1	187,761,800	
現場管理費	式	1	43,372,000	
工事原価	式	1	231,133,800	
一般管理費等	式	1	35,426,200	
工事価格	式	1	266,560,000	