

# 積算内訳書

## 1. 工事名

|      |                |
|------|----------------|
| 工事名  | 白虹橋護岸他工事       |
| 工事地名 | 京都府宇治市志津川仙郷谷地先 |

## 2. 工事内容

|          |             |                                |
|----------|-------------|--------------------------------|
| 1) 事務所名  | 淀川ダム統合管理事務所 | 管理課                            |
| 2) 主 工 種 | 河川・道路構造物工事  |                                |
| 3) 工 期   | 151日間       | 自 令和 7年11月 1日<br>至 令和 8年 3月31日 |
| 4) 工事概要  |             |                                |

# 積算内訳書

|            |          |     |     |            |                                   |        |
|------------|----------|-----|-----|------------|-----------------------------------|--------|
| 工事名        | 白虹橋護岸他工事 |     |     |            |                                   |        |
| 工事区分・工種・種別 |          | 単 位 | 数 量 | 金 額        | 細 別 内 訳                           |        |
| 築堤・護岸      |          | 式   | 1   | 24,305,970 |                                   |        |
| 擁壁護岸工      |          | 式   | 1   | 7,525,589  |                                   |        |
| 作業土工       |          | 式   | 1   | 262,526    | 床掘り(掘削)                           | 1 式    |
|            |          |     |     |            | 土砂；                               |        |
|            |          |     |     |            | 基面整正                              | 1 式    |
|            |          |     |     |            | 土砂等運搬                             | 1 式    |
|            |          |     |     |            | 土砂(岩塊・玉石混り土含む)；                   |        |
| 場所打擁壁工     |          | 式   | 1   | 7,263,063  | 均しコンクリート                          | 40 m2  |
|            |          |     |     |            | 18-8-40(高炉) 敷厚 10 c m；均し型枠含む      |        |
|            |          |     |     |            | コンクリート                            | 106 m3 |
|            |          |     |     |            | 重力式・もたれ式擁壁 擁壁の平均高さ 2.5m 1         |        |
|            |          |     |     |            | 8-8-40(高炉) 一般養生 コンクリート夜間割増無；      |        |
|            |          |     |     |            | 型枠                                | 1 式    |
|            |          |     |     |            | 一般型枠；                             |        |
|            |          |     |     |            | アンカー式壁面修景パネル                      | 41 m2  |
|            |          |     |     |            | 自然石タイプ(安山岩、乱積、眠り目地)；支             |        |
|            |          |     |     |            | 給品及び材料費含む                         |        |
| 付帯道路工      |          | 式   | 1   | 8,021,829  |                                   |        |
| 路側防護柵工     |          | 式   | 1   | 1,521,600  | 転落防止柵                             | 80 m   |
|            |          |     |     |            | H=1.1m P種 コンクリート建込式及びプレキャストコンクリート |        |
|            |          |     |     |            | 建込式用 景観色(ダークブラウン)；基礎プレ            |        |
|            |          |     |     |            | キャスト(□300×450、□300×800 各3個)、削孔    |        |
|            |          |     |     |            | 含む                                |        |
| 作業土工       |          | 式   | 1   | 54,486     | 床掘り(掘削)                           | 1 式    |
|            |          |     |     |            | 土砂；                               |        |
|            |          |     |     |            | 基面整正                              | 1 式    |
|            |          |     |     |            | 土砂等運搬                             | 1 式    |
|            |          |     |     |            | 土砂(岩塊・玉石混り土含む)；整地含む               |        |
| 階段工        |          | 式   | 1   | 6,269,858  | 均しコンクリート                          | 12 m2  |
|            |          |     |     |            | 18-8-40(高炉) 敷厚 10 c m；均し型枠含む      |        |
|            |          |     |     |            | コンクリート                            | 54 m3  |

# 積算内訳書

| 工事名        | 白虹橋護岸他工事 |     |            |                                                                            |                        |
|------------|----------|-----|------------|----------------------------------------------------------------------------|------------------------|
| 工事区分・工種・種別 | 単 位      | 数 量 | 金 額        | 細 別 内 訳                                                                    |                        |
|            |          |     |            | 18-8-40 高炉；<br>型枠<br>アンカー式壁面修景パネル<br>自然石タイプ（安山岩、乱積、眠り目地）；<br>足場<br>単管傾斜足場； | 1 式<br>37 m2<br>40 掛m2 |
| 舗装準備工      | 式        | 1   | 14,581     | 不陸整正                                                                       | 88 m2                  |
| アスファルト舗装工  | 式        | 1   | 161,304    | 表層（車道・路肩部）<br>再生密粒度アスコン(13) 舗装厚 50mm 3.0m超；<br>プライムコート含む                   | 88 m2                  |
| 仮設工        | 式        | 1   | 8,758,552  |                                                                            |                        |
| 工事用道路工     | 式        | 1   | 63,726     | 敷鉄板<br>22×1,524×3,048(mm) 設置・撤去；賃料含む                                       | 1 式                    |
| 土留・仮締切工    | 式        | 1   | 2,694,336  | 土のう<br>製作・設置（購入土）；<br>大型土のう撤去<br>土砂等運搬<br>；積込み及び整地含む                       | 226 袋<br>226 袋<br>1 式  |
| 水替工        | 式        | 1   | 455,260    | ポンプ排水<br>0以上120(m3/h)未満 10m 作業時排水；                                         | 1 式                    |
| 汚濁防止工      | 式        | 1   | 574,400    | 汚濁防止フェンス<br>設置・撤去；                                                         | 1 式                    |
| 資機材設置撤去工   | 式        | 1   | 4,000,000  | 揚重費                                                                        | 1 式                    |
| 交通管理工      | 式        | 1   | 970,830    | 交通誘導警備員                                                                    | 1 式                    |
| 直接工事費      | 式        | 1   | 24,305,970 |                                                                            |                        |
| 共通仮設費      | 式        | 1   | 4,135,984  |                                                                            |                        |
| 共通仮設費      | 式        | 1   | 464,984    |                                                                            |                        |

## 積算内訳書

|              |          |     |            |            |
|--------------|----------|-----|------------|------------|
| 工事名          | 白虹橋護岸他工事 |     |            |            |
| 工事区分・工種・種別   | 単 位      | 数 量 | 金 額        | 細 別 内 訳    |
| 運搬費          | 式        | 1   | 137,984    | 仮設材運搬費 1 式 |
| 現場環境改善費（率計上） | 式        | 1   | 327,000    |            |
| 共通仮設費（率計上）   | 式        | 1   | 3,671,000  |            |
| 純工事費         | 式        | 1   | 28,441,954 |            |
| 現場管理費        | 式        | 1   | 10,640,000 |            |
| 工事原価         | 式        | 1   | 39,081,954 |            |
| 一般管理費等       | 式        | 1   | 7,488,046  |            |
| 工事価格         | 式        | 1   | 46,570,000 |            |
|              |          |     |            |            |