

積算内訳書

1. 工事名

工事名	天ヶ瀬ダム管理用道路整備他工事
工事地名	京都府宇治市榎島町榎尾山地先

2. 工事内容

1) 事務所名	淀川ダム統合管理事務所 管理課		
2) 主 工 種	河川工事		
3) 工 期	127日間	自	令和 7年11月25日
		至	令和 8年 3月31日
4) 工事概要			

積算内訳書

工事名	天ヶ瀬ダム管理用道路整備他工事				
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳	
築堤・護岸	式	1	28,638,623		
河川土工	式	1	9,833,567		
掘削工 (ICT)	m3	300	277,170	掘削 (ICT)	1 式
				土砂 オープンカット 障害無し 5,000m3未満 ;	
				土砂等運搬	1 式
				土砂 (岩塊・玉石混り土含む) ; 整地含む	
盛土工 (ICT)	m3	5,800	8,928,260	路体 (築堤) 盛土 (ICT)	1 式
				土材料	1 式
法面整形工 (ICT)	式	1	628,137	法面整形 (切土部) (ICT)	180 m2
				れ質土、砂及び砂質土、粘性土 ;	
				法面整形 (盛土部) (ICT)	550 m2
				法面締固め有り ;	
法面工	式	1	4,617,320		
植生工	式	1	4,617,320	植生基材吹付	890 m2
				厚さ 3cm ;	
付帯道路工	式	1	397,290		
路盤工	式	1	397,290	路盤	779 m2
				再生クラッシャーラン (RC-30) t=100mm ;	
減勢工対策工	式	1	12,831,201		
減勢工補強工	式	1	12,831,201	コンクリート	224 m3
				24-12-25 (20) 高炉 ;	
				型枠	1 式
				鉄筋	4.71 t
				SD345 D16 ;	
				鉄筋	0.77 t
				SD345 D22 ;	
				鉄筋	4.89 t
				SD345 D29 ;	
				止水板	103 m

積算内訳書

工事名	天ヶ瀬ダム管理用道路整備他工事				
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳	
				ベントナイト系止水板；	
				止水板	21 m
				UC-300×9；	
				透水材	25 m
				合成樹脂 B=200mm t=30mm；	
				暗渠排水管	27 m
				VUφ300 有孔管；フィルター材（単粒度砕石4号）含む	
				吸い出し防止材設置	30 m2
				t=10mm；	
				足場	330 掛m2
				単管傾斜足場；	
仮設工	式	1	959,245		
大型土のう撤去	式	1	814,345	大型土のう撤去	557 袋
				土砂等運搬	1 式
				土砂(岩塊・玉石混り土含む)；積込（ルーズ）含む	
交通管理工	式	1	144,900	交通誘導警備員	1 式
直接工事費	式	1	28,638,623		
共通仮設費	式	1	4,235,000		
共通仮設費	式	1	1,509,000		
技術管理費	式	1	1,146,000	システム初期費(ICT)	1 式
				；ブルドーザ及びバックホウ（システム初期費（ICT））	
現場環境改善費（率計上）	式	1	363,000		
共通仮設費（率計上）	式	1	2,726,000		

積算内訳書

工事名	天ヶ瀬ダム管理用道路整備他工事			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
純工事費	式	1	32,873,623	
現場管理費	式	1	10,858,000	
工事原価	式	1	43,731,623	
一般管理費等	式	1	8,268,377	
工事価格	式	1	52,000,000	