

# 積算内訳書

## 1. 工事名

|      |                                      |
|------|--------------------------------------|
| 工事名  | R 7 天ヶ瀬ダム浚渫他工事                       |
| 工事地名 | 自) 京都府宇治市槇島町槇尾山地先<br>至) 滋賀県大津市石山外畑地先 |

## 2. 工事内容

|          |             |                                |
|----------|-------------|--------------------------------|
| 1) 事務所名  | 淀川ダム統合管理事務所 | 管理課                            |
| 2) 主 工 種 | 河川工事        |                                |
| 3) 工 期   | 225日間       | 自 令和 8年 8月 3日<br>至 令和 9年 3月15日 |
| 4) 工事概要  |             |                                |

## 積算内訳書

| 工事名            | R 7 天ヶ瀬ダム浚渫他工事 |     |     |               |                                                                                                                                                                            |                                                          |
|----------------|----------------|-----|-----|---------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|
| 工事区分・工種・種別     |                | 単 位 | 数 量 | 金 額           | 細 別 内 訳                                                                                                                                                                    |                                                          |
| 浚渫(河川)         |                | 式   | 1   | 159, 102, 205 |                                                                                                                                                                            |                                                          |
| 浚渫工(ｸﾞﾗﾌﾞ 船)   |                | 式   | 1   | 109, 602, 235 |                                                                                                                                                                            |                                                          |
| 浚渫・圧送          |                | 式   | 1   | 42, 012, 000  | 浚渫・圧送<br>ｸﾞﾗﾌﾞ浚渫船、空気圧送船（空気圧送システム）；                                                                                                                                         | 9, 000 m3                                                |
| 作業船運転工         |                | 式   | 1   | 14, 448, 000  | 揚錨船運転<br>D 5 t 吊；<br>引船運転<br>〔鋼製〕 D 3 0 0 P S 型 2 5 G T ；<br>交通船運転<br>〔鋼製〕 D 5 0 P S 型 4 . 9 G T ；                                                                         | 24 日<br>24 日<br>48 日                                     |
| 圧送管設備工         |                | 式   | 1   | 40, 361, 135  | 水上管設置・撤去<br>φ 300 ；<br>陸上管設置・撤去<br>φ 300 A (H=0m) ；<br>陸上管設置・撤去<br>φ 300 C (平均H=1. 8m) ；<br>陸上管設置・撤去<br>φ 300 D (平均H=6. 0m) ；<br>浮上零号設置・撤去<br>圧送管設備損料<br>φ 300 ；<br>圧送管保守費 | 1, 300 m<br>33 m<br>24 m<br>18 m<br>1 組<br>105 日<br>24 日 |
| アンカーブロック製作・設置工 |                | 式   | 1   | 12, 781, 100  | 圧送管用アンカーブロック製作<br>3. 0tブロック (1. 1×1. 1×1. 1m) ；<br>圧送管用アンカーブロック積込、運搬、設置・撤去<br>3. 0tブロック (1. 1×1. 1×1. 1m) ；<br>浚渫船用アンカーブロック積込、荷卸し<br>6. 4tブロック (1. 4×1. 4×1. 4m) ；         | 19 個<br>32 個<br>4 個                                      |
| 浚渫土処理工         |                | 式   | 1   | 43, 948, 800  |                                                                                                                                                                            |                                                          |
|                |                |     |     |               |                                                                                                                                                                            |                                                          |

## 積算内訳書

| 工事名                        | R 7 天ヶ瀬ダム浚渫他工事 |     |               |                               |     |     |
|----------------------------|----------------|-----|---------------|-------------------------------|-----|-----|
| 工事区分・工種・種別                 | 単 位            | 数 量 | 金 額           | 細 別 内 訳                       |     |     |
| 浚渫土処理工                     | 式              | 1   | 43, 948, 800  | 土砂等運搬                         | 1   | 式   |
|                            |                |     |               | 土砂(岩塊・玉石混り土含む)；積込み含む<br>残土等処分 | 1   | 式   |
| 仮設工                        | 式              | 1   | 5, 551, 170   |                               |     |     |
| 汚濁防止工                      | 式              | 1   | 3, 508, 600   | 汚濁防止フェンス                      | 1   | 式   |
|                            |                |     |               | 設置・撤去；<br>汚濁防止柵               | 46  | 日   |
| 支保工                        | 式              | 1   | 1, 376, 030   | 巻上ウインチ無；                      |     |     |
|                            |                |     |               | 支保工                           | 370 | 空m3 |
| 交通管理工                      | 式              | 1   | 666, 540      | くさび結合支保 f ≦40kN/m2；           |     |     |
|                            |                |     |               | 交通誘導警備員                       | 1   | 式   |
| 直接工事費                      | 式              | 1   | 159, 102, 205 |                               |     |     |
| 共通仮設費                      | 式              | 1   | 61, 799, 000  |                               |     |     |
| 共通仮設費                      | 式              | 1   | 52, 298, 000  |                               |     |     |
| 運搬費                        | 式              | 1   | 51, 087, 000  | 重建設機械分解組立輸送費                  | 1   | 式   |
|                            |                |     |               | 重建設機械分解組立輸送費                  | 1   | 式   |
|                            |                |     |               | 空気圧送船運搬（往復）・分解・組立             | 1   | 台   |
|                            |                |     |               | T 2－1 5 0 型；                  |     |     |
|                            |                |     |               | グラブ浚渫船運搬（往復）・組立・解体            | 1   | 台   |
|                            |                |     |               | 〔ディーゼル式〕 D 2. 5 m3；           |     |     |
|                            |                |     |               | 揚錨船運搬（往復）・組立・解体               | 1   | 台   |
|                            |                |     |               | D 5 t 吊；                      |     |     |
|                            |                |     |               | 引船運搬（往復）・組立・解体                | 1   | 台   |
|                            |                |     |               | 〔鋼製〕 D 3 0 0 P S 型 2 5 G T；   |     |     |
| 交通船運搬（往復）・組立・解体            | 2              | 台   |               |                               |     |     |
| 〔鋼製〕 D 5 0 P S 型 4. 9 G T； |                |     |               |                               |     |     |
| 圧送管・ジョイント・フロータ輸送費（往復）      | 1              | 式   |               |                               |     |     |
| えい航費                       | 0. 5           | 日   |               |                               |     |     |
| グラブ浚渫船、空気圧送船（空気圧送システム      |                |     |               |                               |     |     |



# 積算内訳書

| 工事名        | 天ヶ瀬ダム堤頂舗装補修工事 |     |           |                                      |        |
|------------|---------------|-----|-----------|--------------------------------------|--------|
| 工事区分・工種・種別 | 単 位           | 数 量 | 金 額       | 細 別 内 訳                              |        |
| 河川修繕       | 式             | 1   | 1,729,230 |                                      |        |
| 管理用通路工     | 式             | 1   | 1,671,270 |                                      |        |
| 路面切削工      | 式             | 1   | 574,062   | 路面切削                                 | 880 m2 |
|            |               |     |           | 全面切削6cm以下(4000m2以下) 段差すりつけ撤去作業有；     |        |
|            |               |     |           | 殻運搬(路面切削)                            | 27 m3  |
|            |               |     |           | アスファルト殻；                             |        |
|            |               |     |           | 殻処分                                  | 27 m3  |
|            |               |     |           | アスファルト殻；                             |        |
| オーバーレイ工    | 式             | 1   | 1,097,208 | 表層(車道・路肩部)                           | 882 m2 |
|            |               |     |           | 再生密粒度アスコン(13) 舗装厚 30mm 1.4m以上3.0m以下； |        |
| 仮設工        | 式             | 1   | 57,960    |                                      |        |
| 交通管理工      | 式             | 1   | 57,960    | 交通誘導警備員                              | 1 式    |
| 直接工事費      | 式             | 1   | 1,729,230 |                                      |        |
| 共通仮設費      | 式             | 1   | 466,840   |                                      |        |
| 共通仮設費      | 式             | 1   | 167,840   |                                      |        |
| 運搬費        | 式             | 1   | 167,840   | 建設機械運搬費                              | 1 式    |
| 共通仮設費(率計上) | 式             | 1   | 299,000   |                                      |        |
| 純工事費       | 式             | 1   | 2,196,070 |                                      |        |
| 現場管理費      | 式             | 1   | 918,000   |                                      |        |
| 工事原価       | 式             | 1   | 3,114,070 |                                      |        |