

単 価 合 意 書

令和7年10月31日に契約した白虹橋護岸他工事における契約の変更に関する単価または金額（契約単位が一式の項目については単価ではなく金額）について、別添の単価表のとおり合意する。
以上、単価合意の証として本書2通を作成し、当事者間記名押印の上、各自1通を保有する。

令和7年11月7日

発注者 住所 大阪府枚方市山田池北町10番1号

氏名 分任支出負担行為担当官

近畿地方整備局淀川ダム統合管理事務所長

善本 隆典

受注者 住所 京都府城陽市久世芝ヶ原91番地の3

氏名 栄建設工業株式会社

代表取締役 西島 栄治



単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
築堤・護岸		式	1		20,448,398	
擁壁護岸工		式	1		6,331,170	
作業土工		式	1		220,768	
床掘り(掘削)	土砂	式	1		108,130	
基面修正		式	1		11,438	
土砂等運搬	土砂(岩塊・玉石混り土含む)	式	1		101,200	
場所打擁壁工		式	1		6,110,402	
均しコンクリート	18-8-40(高炉) 敷厚 10 c m	m2	40	3,069	122,760	
コンクリート	重力式・もたれ式擁壁 擁壁の平均高さ 2.5m 18-8-40(高炉) 一般養生 コンクリート夜間割増無	m3	106	20,223	2,779,638	
型枠	一般型枠	式	1		344,687	
アンカー式壁面修景パネル	自然石タイプ(安山岩、乱積、眠り目地)	m2	41	69,837	2,863,317	
付帯道路工		式	1		6,748,728	
路側防護柵工		式	1		1,280,080	
転落防止柵	H=1.1m P種 コンクリート建込式及びプレキャストコンクリート建込式用 景観色(ダークブラウン)	m	80	16,001	1,280,080	

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
作業土工		式	1		45,821	
床掘り(掘削)	土砂	式	1		19,660	
基面整正		式	1		7,761	
土砂等運搬	土砂(岩塊・玉石混り土含む)	式	1		18,400	
階段工		式	1		5,274,864	
均しコンクリート	18-8-40(高炉) 敷厚 10cm	m2	12	3,258	39,096	
コンクリート	18-8-40 高炉	m3	54	28,655	1,547,370	
型枠		式	1		453,978	
アンカー式壁面修景パネル	自然石タイプ(安山岩、乱積、眠り目地)	m2	37	83,660	3,095,420	
足場	単管傾斜足場	掛m2	40	3,475	139,000	
舗装準備工		式	1		12,267	
不陸整正		m2	88	139.4	12,267	
アスファルト舗装工		式	1		135,696	
表層(車道・路肩部)	再生密粒度アスコ(13) 舗装厚 50mm 3.0m超	m2	88	1,542	135,696	

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
仮設工		式	1		7,368,500	
工事用道路工		式	1		53,612	
敷鉄板	22×1,524×3,048(mm) 設置・撤去	式	1		53,612	
土留・仮締切工		式	1		2,266,656	
土のう	製作・設置(購入土)	袋	226	7,676	1,734,776	
大型土のう撤去		袋	226	851	192,326	
土砂等運搬		式	1		339,554	
水替工		式	1		383,006	
ポンプ排水	0以上120(m ³ /h)未満 10m 作業時排水	式	1		383,006	
汚濁防止工		式	1		483,240	
汚濁防止フェンス	設置・撤去	式	1		483,240	
資機材設置撤去工		式	1		3,365,256	
揚重費		式	1		3,365,256	
交通管理工		式	1		816,730	

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
交通誘導警備員		式	1		816,730	
直接工事費		式	1		20,448,398	
共通仮設費		式	1		3,479,649	
共通仮設費		式	1		391,185	
運搬費		式	1		116,076	
仮設材運搬費		式	1		116,076	
現場環境改善費(率計上)		式	1		275,109	
共通仮設費(率計上)		式	1		3,088,464	
純工事費		式	1		23,928,047	
現場管理費		式	1		8,951,582	
工事原価		式	1		32,879,629	
一般管理費等		式	1		6,300,371	
工事価格		式	1		39,180,000	
消費税相当額		式	1		3,918,000	

