積算内訳書

１．業務名

業務名	Ｒ８天ケ瀬ダム貯水池堆砂測量業務
履行場所	自）京都府宇治市金井戸地区 至）滋賀県大津市大石地先

２．業務内容

１）事務所名　　淀川ダム統合管理事務所　管理課

２）履行期間　　149 日間　　自　令和　8年10月 1日
至　令和　9年 2月26日

３）設計説明

本業務は、天ヶ瀬ダム貯水池の河床堆砂状況及び堆砂量を把握することを目的として河川横断測量等を行うものである。

４）業務内容

河川測量　　１式
深浅測量　　１式
堆砂量計算　１式

積算内訳書

業務名	Ｒ８天ケ瀬ダム貯水池堆砂測量業務	業 種	測量業務
		項 目	応用測量

項目・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
応用測量	式	1	7,195,909	
河川測量	式	1	2,997,780	
河川測量	式	1	2,997,780	作業計画 1 業務 現地踏査 (16.1)1 (㎞)式 河川定期横断測量 間接水準（山地 ） 81 本 平均測量幅:50m、最大水深：H＜1m
深浅測量	式	1	689,350	
深浅測量	式	1	68,100	作業計画 1 業務
河川深浅測量	式	1	621,250	河川深浅測量 5 測線 平均測量幅：20m、水深：1m≦H≦3 m 河川深浅測量 8 測線 平均測量幅：37m、水深：H＞3m
データ解析、図面作成	式	1	2,718,444	
データ解析、図面作成	式	1	2,718,444	データ解析、図面作成 1 業務
堆砂量計算	式	1	790,335	
堆砂量計算	式	1	790,335	堆砂量計算 1 式 平均断面法
共通	式	1	216,000	

積算内訳書

業務名	Ｒ８天ケ瀬ダム貯水池堆砂測量業務	業 種	測量業務
		項 目	共通

項目・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
共通	式	1	216,000	
打合せ等	式	1	216,000	打合せ 1 式
直接経費	式	1	141,739	
直接経費	式	1	141,739	
旅費交通費	式	1	34,739	旅費交通費（率計上・宿泊無） 1 式
電子成果品作成費	式	1	107,000	電子成果品作成費 1 式
直接測量費	式	1	7,553,648	
間接測量費	式	1	5,756,352	
諸経費	式	1	5,756,352	
測量業務価格	式	1	13,310,000	